

II 情報ネットワーク館本体工事に  
伴う発掘調査の概要  
(0425調査地点)

### (1) 調査の経緯・経過

本調査は、情報ネットワーク館（熊本大学附属図書館南棟・放送大学熊本学習センターの合築）の建設に伴う調査である。今回の発掘調査地点は黒髪キャンパス北地区の東側南端部にあたり、本地は調査開始直前まで駐車場として利用されていた。駐車場となる前には、昭和50年代まで食堂（東光会館）が存在していたとのことであり、それを裏付けるように、調査時には現代の赤瓦片や、ゴミ穴を含む現代の搅乱坑が複数箇所で見られ、その中から大量の食器類や、昭和51年銘のある加工食品の袋などが出土した。

以下に調査の経緯を記す。2004年10月に施設部から埋蔵文化財調査室へ、情報ネットワーク館建設に係る発掘調査の依頼があったが、その他の発掘調査計画から、時期的に熊本大学埋蔵文化財調査室の調査員2名体制では対応できない調査であったため、2005年1月17日より技術補佐員1名を雇用し、本件に係る発掘調査・整理報告を担当させることとした。

当初、情報ネットワーク館は2005年度内に竣工の計画で、工期を逆算すると、5月には着工したいとの要請が施設部よりあった。しかしながら、発掘調査前の事務手続きが完了しておらず、2月初旬に事前の配管工事・樹木移植（0425調査地点）を実施しながら、調査準備を行った。本体工事前の配管移設・樹木移植に伴う掘削の立会調査では（詳細は埋蔵文化財調査室年報11を参照）、今回の調査箇所の南端部で、地表より90cmで遺物包含層が良好な状態で残存することが確認された。

2月14日より、建物本体部分（同じく0425調査地点）の一次掘削を開始した。一次掘削時は雨天で作業を中止せざるを得ない日もあり、また現代の大学施設に伴なう搅乱も著しく、思いのほか困難であった。北東側では包含層が削平されており、搅乱層直下の地表30cmの深さで遺構面と思われる黄褐色土層が露出した。

一次掘削の目度が付いた2月21日より、業者より派遣を受けた作業員15名～25名の体制で人力による掘削を開始した。発掘作業員は初心者で構成せざるを得ず、また、搅乱も多く当初は調査が難航したが、作業員が慣れるにつれ、その後は順調に調査が進んだ。3月中旬によくやく包含層の掘削が完了し、3月下旬より古代遺構の調査を開始した。しかし予算措置の関係から、2005年4月以降の一定期間発掘調査ができず、3月31日から5月8日まで1ヶ月弱の調査中止を余儀なくされた。

その後2005年5月9日から発掘調査を再開し、5月27日には竪穴住居址の竈を残して床面以上の調査を完了し、調査区の空撮を行なった。5月の後半から6月にかけて、未調査で残っていた竈の調査を順次行なった。6月初旬には熊本大学文学部の先生方からの依頼により、講義の一環としての現場説明会を3回開催した。その後は、竈の調査と併行して、数箇所で深堀りを実施し、下層が無遺物層であることを確認し、6月10日に現地での記録作業を完了させた。なお6月9日には、学内向けの現場説明会を実施した。その後、6月11日に調査事務所プレハブの撤去を行って現場作業を完了した。

7月8日より、情報ネットワーク館ビル建設工事が開始され、この日に情報ネットワーク館の仮進入路スロープ設置工事のため立会調査を実施した（0508地点）。また、ビル建設と併行して、10月半ばから2006年3月にかけて、建物配管・外構工事に伴う立会調査・発掘調査を実施した（0525・0538・0546地点）。情報ネットワーク館は2006年4月に開館し、現在放送大学熊本学習センター兼図書館分館施設として活用されている。

建物主体部の0425調査地点は、東西約30m、南北約36.5mで、発掘調査の総面積は1065.2m<sup>2</sup>である。また、事前工事の掘削による調査面積は160.1m<sup>2</sup>、事後の配管・外構工事による掘削範囲は1981m<sup>2</sup>である。

## (2) 調査の組織

熊本大学埋蔵文化財調査室

室長：甲元眞之（2005年8月まで）。

木下尚子（2005年10月～）

調査員：大坪志子・檀佳克（調査総括）。

事務員：前田知聖。

作業員：

【発掘調査】2005年2月～2005年6月

荒田敬介・飯田和典・石場裕章・稻本佳子・今村結記・内田昌昭・江頭俊介・岡村清貴・岡田イツ代・緒方ちひろ・沖謙介・押方富江・河野義勝・栗崎強・倉員キヨ子・後藤章一・小細工洋子・児島良美・児島絵利香・紫垣親男・白石美智子・高田豊・溜淵俊子・鶴田修・仁志正幸・畠田栄一・畠中儀介・林田恵美・林田恵子・早田咲百合・番山明子・平井弥生・開田直・福島暢也・福田久美子・堀川貞子・前田宏一郎・前田日出男・増山洋江・松井昭子・水上順子・南健太郎・三好栄太郎・森川征子・森川護・森田登・山隈博陽・山隈房子・山口霽満・山㟢早苗・吉田慶一

【遺物整理・報告書作成】整理作業：2005年10月～2006年3月、報告書作成：2006年度

伊藤千代子・小山正子・古賀敬子・泗水直子・末吉美紀・溜淵俊子・長谷智子・増井弘子・山㟢早苗

（以上、敬称略・50音順）

なお、調査終了間近の6月9日には、主に学内を対象とした公開現場説明会を実施したが、広報の方法や説明会の時間設定など、調査担当者に不備な点も多かった。また、調査中には文学部歴史学科の木下尚子教授・杉井健助教授・三澤純助教授より、講義の一環としての発掘調査現場見学の申し出があり、調査中に学生に対する現場説明会を実施した。結果的に100名を越える学生に対し遺跡を知ってもらう機会を得ることができ、後日再び見学に来て、熱心に質問を投げかけてくれた学生もいた。構内の埋蔵文化財および埋蔵文化財調査室業務の普及啓発活動による機会となった。感謝申し上げたい。

## (3) 調査区の基本層序（図3）

基本層序は、現代の搅乱坑や調査終盤における深掘り区での状況を含めて、調査での掘削深度内で大きくI層～V層の5つの層に分層された。うち、Ⅲ層が古代の遺物包含層であり、Ⅲ層下部からⅣa層にかけては古代の遺構・遺物とともに縄文時代の遺物が確認された。古代の遺構の掘り込みはⅢb層上面からであり、縄文時代および旧石器時代の可能性がある遺物はⅢb層からⅣ層上部にかけて古代の遺物とともに出土し、明確な旧石器・縄文時代の遺構は検出されなかった。また、数箇所での深堀りの結果、Ⅳb層より下は無遺物であり、Ⅳb層以下を地山と判断した。

各層の概要は以下の通りである。

I層…駐車場として利用するために敷かれた砂利の層である。現代の陶器等を含む。

II層…黒褐色混砂土層(10YR5/4)。やや硬くしまる。駐車場になる以前の表土層であると思われる。敷砂利や近現代の陶磁器とともに古代の土器等を含む。搅乱層である。

III層…古代の遺物包含層である。Ⅲ層は調査区南側では良好に残存していたが、調査区北側では整地の際に削平を受けたものと思われ、数cmしか残存していない。

a 黒色混砂土層(10YR2/1)。しまりがなく柔らかい。奈良時代～平安時代の遺物を多く含む。

b 黒色混砂土層（10YR2/1）で、Ⅲa層と比してやや黒い。しまりがなく柔らかい。奈良時代～平安時代の遺物を多く含み、下部ではわずかに縄文後期の土器・石器を含んでいる。

IV層 … 黄褐色混砂土層である。今回検出された古代の遺構は、この層の上面で検出されている。

a 黄褐色混砂土層（10YR4/3）であるが、Ⅲ層の黒色混砂土がブロック状に含まれる。IV層とⅢ層の漸移層である。上面からは古代の遺物とともに縄文時代の遺物が検出された。

b 黄褐色混砂土層である。この層以下では、掘り下げを行っても遺構の検出・遺物の出土がなく、本調査ではこの層以下を地山と認定した。

V層 … 黄褐色粘土層の地山である。遺物は確認できなかった。この層の上から25cm～33cmの範囲で、鬼界アカホヤ火山灰（K-Ah）と思われる火山ガラス塊を検出している。また、それより下位の、地表より180cmの部分では、姶良Tn火山灰（AT）の可能性のある火山ガラスが確認された。なお、地表から190cmで阿蘇IV火碎流堆積物と思われる明黄褐色粘土層に達する。

（調査区南壁深掘り区での現地観察、本学教育学部渡辺一徳教授のご教示による）


#### （4）調査区の概要（図4）

本調査区は、熊本大学黒髪北地区南側に所在する熊本大学附属図書館の南隣接地である。白川の2段目の河岸段丘上に位置し、現地形は駐車場整地のため平坦であるが、旧地形は北東側から南西側に向けて、標高が緩やかに下がっており、北東側では調査地周辺を平坦にする際に削平されていることが調査過程で判明した。地表から包含層であるⅢ層までの深さは調査区北東隅では25cmと浅く、南西部では45cmである。

また、調査区北端部分は、調査区に隣接する附属図書館建設時の掘削により、調査区西端部は隣接して埋設された共同溝により、遺構は破壊されていた。その他、東西方向にはガス・電気・水道の配管が走っており、その箇所も遺構は破壊を受けていた。また、駐輪場などの建物基礎による遺跡の搅乱部分があった。調査区南半部分では、現代の巨大な搅乱坑が3箇所で検出され、中には瓦礫や食器・昭和51年銘のある食品の包装などが出土した。

以上のように、調査区は主に大学既存の施設・設備などによって搅乱を多く受けているが、その搅乱を免れた箇所では、遺構や包含層は良好に残存していた。特に調査区南側では、古代の遺物包含層（Ⅲ層）が厚さ20cm程堆積して遺構面であるIV層を保護しており、遺構の残存状況は良好であった。

(調査区東壁土層図)



(調査区南壁土層図)




図3 0425調査地点調査区土層図 (S=1/80)

II 情報ネットワーク館本体工事に伴う発掘調査の概要




図4 0425調査地点遺構配置図 (S = 1/200)

## (5) 検出遺構 (図5~32)

今回の調査では、古代の竪穴住居址30軒、掘立柱建物址2棟、溝6条、および多くのピット・土坑が検出された。これらの遺構は、遺物包含層であるⅢ層を掘り下げた後の、Ⅳ層上面で検出された。

竪穴住居址ではほとんどの住居址で、竈ないし竈の痕跡を検出している。特に調査区東側は遺構が密であり、住居が数軒切り合っているものが多く、頻繁な建て替えが行われている。搅乱の著しい箇所では、調査者の不備もあり、前後の切合い関係が不明確となってしまった住居址もあった。

以下に、調査で判明した各遺構の概要について報告したい。

### <溝状遺構>

溝状遺構は、調査区全体で6条検出された。全ての溝で、古代に属する土師器・須恵器の小片が出土しており、全て古代に属する溝と判断された。

#### 2号溝(図5)

調査区西壁から調査区中央部にかけて検出された溝であり、調査区中央部の7号溝付近で収束する。検出した範囲での長さ14m、幅は概ね70cmに復元される。深さは検出面より最大で13cmである。建物の基礎により、溝の大部分は搅乱を受けていたが、埋土より土師器・須恵器が出土している。古代に属する溝である。

#### 103号溝(図5)

調査区中央部から東方向へ延びる溝である。調査区内では長さ13mが検出され、調査区外東側に延びている。幅は90cm、検出面からの深さは、調査区東側で25cmであり、西に行くにつれて浅くなり、調査区中央付近で収束する。遺物や土層では2号溝・103号溝共に非常によく似ており、同時存在した可能性がある。なお土層からは、最下層で黒色土とⅣ層の黄褐色粘土のブロックが混在しており、水の流れた痕跡等は認められない。区画等の機能で掘削された溝と考えられよう。遺物は土師器・須恵器の小片、縄文土器が出土しており、時期は古代に属する。




図5 2号溝・103号溝実測図 (S=1/100)

### 3号溝・7号溝・20号溝・96号溝（図6）

これらの溝は調査区のほぼ中央から南北方向に向かってのびる溝であり、重なり合って検出された。溝内からは黒曜石片など縄文時代と思われる遺物も出土しているが、土師器・須恵器の小片が出土しており、溝の時期は古代に属するものと思われる。調査時の状況や土層からは、特に水の流れた痕跡等は確認できなかったため、区画用に掘られた溝と思われる。

3号溝は調査区南半中央部分で南北方向に延びる溝であり、調査区中央部分で収束する。調査区南側では7号溝と重なっており、3号溝の下位より7号溝が検出されている。

7号溝はこれらの中で唯一、南北方向に調査区を縦断する形で検出された溝である。溝幅は北側で1m38cm、南側で73cmであり、検出面からの深さは20cmである。切合い関係からは、調査区北側で20号溝と重なる部分では、土層からも前後関係は判然としなかったが、20号溝が先行しているようであった。調査区南側の3号溝との前後関係では、7号溝埋没後に3号溝が掘られている。なお、7号溝の底面付近からは、土師器・須恵器とともに鉄鏹1点が出土している（図42-6）。

20号溝は調査区北半部で検出された溝である。深さは26cm程度である。幅は約1m、深さは検出面より26cm程度である。

96号溝は調査区南半で検出された溝で、深さは検出面から6cm程の浅い溝である。北に行くに従つて浅くなり、北半部分は削平により残存していなかったが、調査区中央部分で収束している可能性もある。埋土からは土師器・須恵器の小片が出土している。

### <竪穴住居址>（図7～30）

竪穴住居址は30軒検出した。時期は、竪を有する竪穴住居址である点と、土師器・須恵器などの出土遺物から、すべて古代に属すると判断された。ほぼ全ての住居址で竪ないしその痕跡を確認した。竪は竪穴住居址の北側ないし西側に付設されているが、東側壁に竪を付設する住居（36住）や、住居の北西コーナー部分に付設するもの（183住・139住）が存在した。住居址の切り合い関係から、西竪の竪穴住居址が北竪の竪穴住居址に先行する傾向が確認でき、住居のコーナーに竪を設置する竪穴住居址はこれらの住居址に後続して建てられたものと考えられる。なお、住居址・溝の切り合い関係を整理すると、下記のようになる。

この竪穴住居址の切り合い関係と、竪穴住居址からの出土遺物とに加え、竪穴住居址に設置されている竪の設置方向を参考とすれば、本調査で検出された竪穴住居址は大きく4時期に区分できると考えられた。そこで、以下の報告では、古い順にI期～IV期という時期を設定して説明する。

#### 【遺構の切り合い関係（古）→（新）】

- ・ 5号住→4号住
- ・ 198号住→36号住
- ・ 134号住→133号住→7号溝
- ・ 284号住→133号住→7号溝
- ・ 7号溝→3号溝
- ・ 184号住→183号住→103号溝
- ・ 313住→246住→128（北）住→128（西）住→98住
- ・ 2号掘立→132住→131住
- ・ 139住→200住
- ・ 90号住→7号溝
- ・ 218住→215住→56住
- ・ 192住→56住




図6 3号溝・7号溝・20号溝・96号溝実測図 ( $S = 1/100$ )

**1号竪穴住居址（図7、出土遺物一図33）**

調査区北側で検出した竪穴住居址で、住居の南隅と竈の一部が攪乱を受けているものの、ほぼ全形を知り得た。平面プランは東西4.8m×南北3.9mであり、残存している深さは検出面より約12cmであった。柱穴は住居内南半部で柱穴にあたると思われるピットを2つ検出しており、4本主柱であると考えられる。竈は北壁に付設されていたが、樹木などによる攪乱があり、破壊を受けていた。支柱なども残存しておらず、残存状況は悪いが、燃焼面と思われる橙色の焼土範囲が認められた・また、その近くから検出されたピット（M222）からは、径30cmほどの大礫が出土したが、礫の上位に支脚と須恵器が出土し、1号住以前か同時期かの確認は成し得なかったが、住居築造以前からこの礫が存在していた可能性が高いと思われた。

硬化した床面を外して確認した床面下位の住居形成時の掘りこみは、西側がテラス状に一段高くなっていた。土師器・須恵器が出土し、遺物と竈の向きから、時期はⅠ期に属すると考える。

**37号竪穴住居址（図8、出土遺物一図33）**

調査区北西側で検出した竪穴住居址である。北側に竈を有するが、現代の攪乱により北側が破壊されており、竈の残存状況は悪い。平面形は東西4.1m×南北3.7mの方形を呈する。床面の深さは遺構検出面より16cm程10~15cm程である。主柱穴は精査したが検出できなかった。

竈は住居址北壁に付設されており、北側の煙道部分相当の箇所は攪乱を受けており残存していない。粘土を断ち割って掘り下げていくと、もろい砂岩製の支柱が、立った状態で2本検出された。


遺物は土師器・須恵器がある。上層より甌の破片（図33-18・20）が出土するが、包含層からも同じ個体と思われる土器片や接合する土器片があるため、住居址廃棄後の混入の可能性が考えられる。遺物と竈の向きから、時期はⅠ期に属すると考える。

**4号竪穴住居址・5号竪穴住居址（図9、出土遺物一図33）**

調査区北西端で検出した。ともに図書館建設および共同溝設置の際の掘削により、大部分が破壊されており、辛うじて一部が検出された竪穴住居址である。

4号竪穴住居跡は、平面プランは不明であるが、1辺の長さは南辺で残存部4mを測り、検出面から床面までの深さは約25cmである。床面で硬化面の広がりが検出されたが、柱穴や火処は検出されなかった。時期は土師器・須恵器などの出土遺物より、Ⅰ期に属すると考えられた。

5号竪穴住居址は4号竪穴住居址の下位で検出した。攪乱のため平面形・規模は不明である。硬化面・柱穴・火処などは、床面がわずかしか残存していなかったため、未検出である。住居址の床面までの深さは、遺構検出面より110cmと深い。時期は切合い関係と出土遺物より、Ⅰ期に属すると考えられた。



LH= 19.600m — LH= 19.600m  
 1 10YR2/1 黒褐色混砂土。やわらかい。  
 2 10YR2/1 黒褐色混砂土。やや粘性有。




図7 1号竖穴住居址実測図 (1/60)




図8 37号豊穴住居址実測図 (S=1/60)




図9 4・5号竪穴住居址実測図 (S=1/60)

### 36号竪穴住居址（図10 出土遺物一図33）

36号竪穴住居址は、調査区西側やや北よりの箇所で検出した。西壁を共同溝建設時の搅乱により破壊されていて全形を知り得ないが、南北壁からは1辺3.8m程度の竪穴住居址であると思われる。主柱穴は精査したが確認できなかった。竪穴住居址の深さは、検出面から25cm程である。切り合いかから、36号住居址が隣接して検出された198号住居址に先行する。埋土はともに黒褐色混砂土であったが、198号竪穴住居址に比して、36号竪穴住居址埋土の方がやや白っぽい印象を受けた。

36号竪穴住居址は、本調査区内では唯一、建物東側に竈を持つ竪穴住居址である。竈は北部分が搅乱により破壊された状態で検出し、粘土塊を断ち割りし調査を行った際に、燃焼面と思われる焼土塊を検出したが、支柱などは残存しておらず、住居址廃絶時もしくはその後に破壊されたものと思われる。遺物は土師器・須恵器が出土しており、II期に属する。

### 198号竪穴住居址（図11）

198号竪穴住居跡は36号竪穴住居址の北側で検出した。住居址北壁と西壁は搅乱により、また、南壁は36号竪穴住居址により破壊を受けていて残存していなかった。そのため、全形の詳細は知り得ない。竪穴住居址の深さは検出面から10cm程であった。主柱穴は精査したが検出できなかった。

竈は調査区内には存在しなかったが、竪穴住居址床面直上で焼土塊が確認されていることから、西側ないし南側に竈を持つ可能性が考えられる。198号住居址でも土師器・須恵器の小片が出土しており、198号住居址の時期は、36号住居址との切り合い関係からI期ないしII期に属すると考えられる。




図10 36号竪穴住居址実測図 (S=1/60)




図11 198号竖穴住居址実測図 ( $S = 1/60$ )

### 35号竖穴住居址 (図12 出土遺物一図34)

調査区の西側で検出した。平面プランは東西2.9m × 南北2.9mであり、正方形の平面形を呈する。床面の深さは、検出面より20cmである。住居址北東部分は配管と樹木により搅乱を受けており、住居址の約半分は搅乱を受けている状況であった。住居址北壁に当たる箇所では、調査終盤に赤褐色の焼土塊が検出された。このことから、搅乱を受けて残存していないが、北壁に竈を有していた可能性が高いものと思われる。柱穴は精査を行ったが、検出することができなかった。床面では搅乱を受けていない箇所では硬化した床面が検出されている。床面までの深さは、遺構検出面から18cm程である。火処は、搅乱を受けている住居北壁相当部分で橙色の焼土塊が調査終盤に検出され、北側搅乱部に竈が存在した可能性が高いと考えられた。

なお、35号住居址西壁部分の住居検出面に近い箇所からは、鉄鏃（図42-5）が出土し、当初は住居址覆土上層出土と考えていたが、別のピット（189号ピット）が住居址西壁を切っていることが判明し、鉄鏃はこのピットに伴なっていることが確認された。その他、砥石（41図3）が出土している。時期は、Ⅱ期であると考えられる。

### 101号竖穴住居址 (図13)

調査区北東側で検出した竖穴住居址であるが、北東部分では包含層が削平を受けており、搅乱も多く、辛うじて床面までの深さ5cm程が残存していたに過ぎない。平面形は南東-北西で3.4m、南西-北東で3.2mである。床面には硬化した部分が確認された。北東側で焼土塊が確認され、北竈の可能性が強いが、配管や樹木による搅乱で破壊されており詳細は不明である。遺物は、図化に耐えうる資料はないが、土師器・須恵器の細片が出土している。なお、竖穴住居址に伴うかは不明であるが、住居址北側で黒色土器塊が出土している（38図187）。古代の竖穴住居址であるが、時期は根拠に乏しく判然としない。

### 209号竖穴住居址 (図14)

調査区中央よりやや東側で検出したが、住居址の北端は103号溝に切られている。配管・建物基礎等の搅乱で破壊された部分が多くかったものの、4隅が残存しており、概ね平面形は把握できた。平面は東西方向で4.5mを測り、南北方向は北壁が残存していないが、4.0m前後と推定される。

床面までの深さは、遺構検出面より約12cmである。溝と搅乱で北壁が残存せず、北側に竈が付く可能性が考えられるが、掘削時には、住居址埋土に焼土粒が確認されるものの、焼土塊等は検出されなかつた。遺物は覆土中より土師器・須恵器の小片が出土しており、竖穴住居址の時期は古代に属すると考えられるが、詳細な時期は判然としなかつた。

II 情報ネットワーク館本体工事に伴う発掘調査の概要




図12 35号竪穴住居址実測図 (S = 1/60)





図13 101号竪穴住居址実測図 (S = 1/60)



#### 133・134・284号竪穴住居址（図15 出土遺物—図34）

調査区中央部分で検出した竪穴住居址である。この箇所は攪乱も多く、住居址の認定は困難であったが、最終的に3軒が切り合っていると判断された。切り合い関係は133号住居址がもっとも新しく、134号竪穴住居址と284号竪穴住居址が後続すると考えられるが、133号竪穴住居址覆土掘削時に134号竪穴住居址付近で硬化ブロックが検出されたこともあり、前後関係はやや不安要素もある。

133号竪穴住居址は攪乱箇所が多く、北西部分の床面は良好に残存していた。平面形は東西方向3.6m、南北方向3.4mである。住居北西側の壁面に竈が付設されている。時期は遺物よりⅠ期である。

134号竪穴住居址は183号竪穴住居址に隣接して検出された竪穴住居址で、壁面は攪乱および隣接する7号溝・183号竪穴住居址によって破壊されており、残存しなかった。そのため、平面形や規模は判然としない。床面相当箇所では住居検出面全体が硬化しており、竪穴住居址であることは間違いないものと思われた。柱穴等は精査を行ったが、遺構残存部分では検出できなかった。なお、床面までの深さは、遺構検出面より25cmである。遺物は古代の土師器・須恵器が出土している。時期は根拠に乏しく判然としない。

284号竪穴住居址は133号竪穴住居址の南・西側で検出された竪穴住居址で、133号竪穴住居址と攪乱により大部分が残存していない。調査区西壁には竈が付設されている。平面形は残存状況が悪く、規模等の詳細を知り得ないが、東西3m、南北4m程度の竪穴住居址であると考えられる。出土遺物は図示できるものを欠くが、覆土中より古代の土師器・須恵器が出土し、133号住居址との切り合い関係から、Ⅰ期ないしⅡ期の竪穴住居址と判断した。柱穴は検出できなかった。




図15 133・134号竪穴住居址実測図 (S=1/60)

### 183号・184号竪穴住居址（図16 出土遺物一図34）

調査区東側で検出した竪穴住居址であり、共に一部を103号溝により切られている。また、183号住居址により、184号住居の一部が切られている。

183号住居跡の覆土は、黒褐色混砂土にIV層の粘土ブロックが混じっていた。1辺2.5mの小形の住居跡である。柱穴は精査したが検出できなかった。住居址北西の角部分に竈が存在していたが、掘削時は別遺構と考えており、掘り下げた後に焼土と支柱を検出し、住居の竈であることが判明した。床面の深さは検出面より約20cmである。時期は、出土遺物と竈の位置から、IV期に属すると考える。

184号住居址は、南北壁のほとんどが攪乱で破壊されていたが、東西幅は3.5mの竪穴住居址である。掘り下げ時には北側部分で粘土塊が検出され、北側に竈があった可能性が高いものと思われた。主柱穴は精査したが検出できなかった。床面の深さは検出面より約15cmである。時期は出土遺物より、Ⅲ期である。




図16 183・184号竪穴住居址実測図 (S=1/60)

## 131号竪穴住居址（図17）

調査区東側で検出した竪穴住居址である。検出箇所周辺は現代の搅乱が多く、残存状況は良好ではなかったが、概ね東西4.0m、南北4.0mの竪穴住居址に復元される。床面は検出面より深さ20cmであるが、搅乱を受けている箇所では床面は破壊されていた。主柱穴も精査を試みたが、検出できなかった。住居址残存部北側では粘土塊が数箇所で検出される事から、残存していない北壁部分に竈が存在していた可能性が高いと判断された。遺物は覆土中より土師器・須恵器の小片が出土している。時期はⅢ期である。

なお住居址床面下位を掘り下げた際に、住居址中央東よりの部分の床面下位から直径60cm程の白色の粘土塊が検出されている。131号竪穴住居址以前の遺構に伴う可能性がある。




図17 131号竪穴住居址実測図 (S = 1/60)

### 139・200号竪穴住居址（図18・19 出土遺物一図35）

調査区東端で検出した竪穴住居址で、切り合い関係から139号竪穴住居址の方が新しい。

139号住居址は、南北長2.8mで、東側は調査区外に延びている。南西部分を現代の搅乱により破壊されているが、調査の当初に、この搅乱箇所の掘削中に、焼土と共に完形の土師器坏が出土していた（図35-93）。その後の調査で、その箇所では139号住居址竈の一部が破壊されていることが判明し、この土師器坏も139号住居址に伴う可能性が強いと考えられた。床面は硬化しており、検出面より深さ28cmである。主柱穴は確実なものは検出できなかった。なお、床面掘削後の床面下位で粘土塊が検出されたが、住居址以前の遺構に伴うかどうかは判然としなかった。時期は出土遺物と竈位置よりIV期と考えられる。

200号竪穴住居址は139号住居址の北側に隣接して検出し、南側は139号住居址により破壊されており、竪穴住居址東半部分は調査区外に延びている為、竪穴住居址の規模等については明らかにできなかった。残存部で東西幅2.6m、南北幅2.5mを測る。主柱穴は精査したが、明確なものを捉えることはできなかった。

竈は竪穴住居址西壁に付設されており、粘土塊中からは燃焼面と思われる橙色の焼土塊も検出され、完形の須恵器坏が伏せた状態で検出されている。支柱と思われる、もろい砂岩の礫も残存していたが、煙道相当箇所は131号住居址により破壊を受けていた。時期は出土遺物よりIV期であると考える。

### 132号竪穴住居址（図20 出土遺物一図34）

131号竪穴住居址の西側で検出された。現代の搅乱と131号住居址で大半部分が破壊されており、平面形等は不明である。住居址西壁に竈を有する。残存部位では住居址の主柱穴は検出されなかった。搅乱のため直接的な切り合い関係は存在しなかったが、131号竪穴住居址より高い位置にあり、131号住居址の覆土掘削時には132号竪穴住居址の床面が検出されなかつたので、131号住居址以前に存在していた竪穴住居址と考えられる。なお、床面下位より2号掘立柱建物の柱穴の1本が検出されていることから、2号掘立柱建物に後続し、切り合い関係から131号竪穴住居址より先行する。遺物は土師器・須恵器の小片が出土している。時期は切り合い関係と遺物・竈の向きからIII期と考えられた。

### 56・192・215・218号竪穴住居址（図21～24 出土遺物一図36）

調査区中央部南側で検出した竪穴住居群であり、4軒が重なっていて、前後関係は土層から、古い順に218住→215住→56住かつ、192住→56住であると判断された。

56号住居址は、この住居址群のなかで最後に建てられた竪穴住居址である。北側に竈を有し、III層掘削時より住居址北側には煙道部分にあたる焼土塊が検出されており、竈の煙道部分の残存は、本調査区内では最も良好であった。埋土を下げていくと、竈部分では粘土塊が検出されたが、支柱等は残存しておらず、住居廃絶時における竈の破壊の可能性が考えられた。

215・218号住居址は56号住居址北側で検出された住居址で、当初埋土からは前後関係が判然としなかつたが、土層および床面の検出状況から、215号住居址が218号住居址の後に建てられたことが判明した。

215号竪穴住居址は北側に竈を有し、燃焼面と思しき橙色の焼土範囲が確認された。竈付近では共に鍋の破片が出土している。その他、215住では、磨石と思われる石器（図41-5）が出土している。

218号住居址は、215号住居址東側に隣接して検出された竪穴住居址で、大半を215号住居址と56号住居址に破壊されているが、北壁に竈を有し、竈では燃焼面と思しき橙色の焼土範囲が確認された。竈付近では土師器の甕（図36-143）が出土している。主柱穴は2本検出され、検出位置から4本主柱の可能性が高いと考えられる。時期は56号住がIII期、215住がII期、218号住がI期に属すると考え

る。

192号住居址は、大半が56号住居址により残存していない。平面形は東西3.0m、南北2.5mに復元される。住居址西側やや南よりの位置で竈の痕跡と思われる粘土・焼土塊が検出されたが、現代の配管に伴う搅乱により破壊を受けていた。主柱穴は検出できなかった。時期は出土遺物と切り合いから、Ⅱ期である。




図18 200号竖穴住居址実測図 (S = 1/60)




図19 139号竪穴住居址実測図 (S = 1/60)




図20 132号竪穴住居址実測図 (S = 1/60)




図21 56号豊穴住居址実測図 (S=1/60)




図22 192号豊穴住居址実測図 (S=1/60)




図23 215号竖穴住居址実測図 ( $S=1/60$ )




図24 218号竖穴住居址実測図 ( $S=1/60$ )

### 85号竪穴住居址（図25）

調査区南東側で検出した竪穴住居址である。85号竪穴住居址の検出箇所は、現代の攪乱による破壊が著しかったが、床面は硬化面が比較的良好に残存していた。平面規模は南北方向で3.2m、東西方向で2.9mである。床面までの深さは遺構検出面より13cm程である。住居址北壁中央部分で竈と思われる粘土塊を検出し、掘り下げていくと竈の支柱と思われる、もろい砂岩の礫が3箇所で検出された。住居内では多数のピットを検出しているが、確実に柱穴と言えるものは検出できなかった。時期は遺物に乏しく、詳細不明である。

### 98・128（西・北）・246・313号竪穴住居址（図26～28 出土遺物一図35・36）

調査区南東隅で検出された竪穴住居址群であるが、最終的に5軒の竪穴住居址が重なっていると判断した。切り合いが著しいうえ、土色では判断し難かったため、調査は難航し、128号住居址は2軒の住居址であるということに気付かず掘り下げてしまうなど、不手際もあった。

98号住居址は128号住居址の後に建てられた住居址で、北壁・西壁の一部のみ残存しているが、現代の攪乱により大部分が破壊されていた。竈等の火処は、残存箇所では検出していない。深さは遺構検出面より37cm程であった。時期はⅡ期と思われる。

128号住居址は、掘削後に竈が2基存在することに気付き、2軒の住居址を同時に掘り下げてしまたため、出土遺物の帰属は不明確となってしまった。その後の調査より、西側竈を伴う竪穴住居（128西住）が、北側竈を伴う竪穴住居址（128北住）に先行する可能性が高いと判断された。西側住居址の東壁は調査区外に延びているため、検出していない。128北住・128西住ともに竈が検出されたが、住居廃絶後に破壊を受けたためか、支柱などの残存は見られず、粘土塊と燃焼面と思われる橙色の焼土範囲のみ確認された。

246号住居址は128号北住住居址より先行する竪穴住居址であり、南半部分は128号竪穴住居址に破壊されている。竪穴住居址東半部分は調査区外に延びており、今回の調査では平面規模は把握できなかった。硬化した床面が検出され、床面までの深さは遺構検出面より5～10cmである。竈は住居址北壁に付設されており、粘土塊の中からもろい砂岩製の支柱と思われる礫が1本、立った状態で検出された。時期はⅠ期である。

325号住居址は128・246号住居址に切られており、北・西壁の一部が検出されたに過ぎないが、埋土からは土師器・須恵器の小片が出土しており、詳細な時期は不明であるが、古代（Ⅰ期か）に属する住居址である。



313号住居址は、128号住居址の床面下位を掘り下げた際に検出した竪穴住居址であり、128号住居址に先行する。床面と壁の一部がわずかに残存していたに過ぎないが、南・西壁が検出され、床面は硬化しており、住居は調査区東側に延びていることが確認された。土師器が出土し、古代（Ⅰ期）の竪穴住居址と考えられた。

### 90号竪穴住居址（図29 出土遺物一図36）

調査区南東側で検出した竪穴住居址で、西側部分を7号溝に切られている。西側に竈を有し、溝により竈の一部と住居址西壁は破壊されている。東西3.5m程度、南北3.5mの竪穴住居址である。東側で柱穴の可能性のあるピットが2基検出され、4本の主柱穴が想定されたが、西側2本は検出していない。なお、住居址床面の下より白色粘土が検出されている。時期は遺物から、Ⅲ期に属する。

### 74号竪穴住居址（図30 出土遺物一図36）



調査区南西隅で検出した竪穴住居址である。調査開始時、一次掘削の際に重機で過度に掘削してし



- 1 10YR2/1黒褐色混砂土。
- 2 10YR3/1黒褐色混砂土。焼土・灰混じる。粘性なし。
- 3 2層と同だが、赤黒い。焼土・粘土が混じる。
- 4 10YR2/1黒色混砂土。灰が混じる。
- 5 10YR2/1黒色混砂土。粘性なし。
- 6 10YR2/1黒色混砂土と地山との混土。
- 7 10YR2/1黒色混砂土。粘性強い。
- 8 10YR3/4地山の粘土だがやわらかい。



図25 85号竪穴住居址実測図 (S = 1/60)



1 10YR2/1 住居覆土。やわらかい。  
2 10YR3/1 灰混じりの混砂土。  
3 10YR3/1 灰・焼土混じりの混砂土。  
4 10YR3/1 3層より白い。灰層。  
5 10YR4/2 砂層。  
6 10YR4/1 粘土混じりの灰層。

1 10YR2/2 黒褐色混砂土に黄色粘土ブロックが混じる。  
2 10YR2/3 混砂土に焼土・炭が混じる。  
3 10YR3/1 灰・焼土混じりの混砂土。  
4 10YR5/6 焼けたような灰層。燃焼面か。やわらかい。  
5 10YR2/1 混砂土に焼土が混じる。やわらかい。  
6 10YR3/1 灰層に焼土が混じる。  
7 10YR3/1 やや黄色い。焼土混じりの混砂土。

8 10YR2/1 黒褐色砂層。  
9 10YR3/1 やや粘性のある混砂土。  
10 10YR6/4 白色粘土。硬い。  
11 10YR5/6 烧土。やや粘性有。  
12 10YR2/1 灰・炭混じりの混砂土。やわらかい。  
13 10YR6/4 白色粘土。焼土が混じる。やや硬い。  
14 10YR2/1 黑褐色混砂土。焼土・炭が混じる。



図26 128号竪穴住居址 (128西・128北) 実測図 (S=1/60)




図27 246号竖穴住居址実測図 (S = 1/60)




図28 98号竖穴住居址実測図 (S = 1/60)




図29 90号竪穴住居址実測図 (S = 1/60)





図30 74号竪穴住居址実測図 (S = 1/60)

### 1号掘立柱建物跡



### 2号掘立柱建物跡




図31 掘立柱建物実測図 (S = 1/160)

まい、下半部分のみ検出された。住居は調査区外に延びており、平面寸法は不明であるが竈の位置などを参考とすれば、3.8m程度の平面プランが想定される。住居址西側は共同溝敷設時に破壊を受けており、残存していない。住居址北壁中央と思われる箇所で、竈の燃焼面の痕跡と思われる焼土面が検出されたが、一次掘削時の状況を加味しても残存状況は悪く、住居廃絶後に破壊されたものと思われる。住居址内では床面が硬化した部分を検出した。柱穴は精査したが調査区内では検出できなかった。土師器の甕と鉢が住居址西側床面付近で検出されている。時期はⅠ期に属すると考えられる。

#### <掘立柱建物址>

##### 1号掘立柱建物（20号～22号・26号・29号・31号・176号～178号ピット）（図31）

2間×3間の建物である。検出箇所ではその他にもピットが多数存在したが、調査時の検討から、総柱ではないと判断した。柱穴は一部搅乱を受けている部分もあったが、すべて検出した。柱痕はほとんどの柱穴で検出できた。柱間は東西方向では2.0m、南北方向では2.0～2.2mである。建物の主軸はほぼ真北である。柱穴検出面では特に硬化した部分などは認められなかったため、高床式であった可能性が高いと考えられる。

遺物はピット内より古代の土器片が数点出土しているが、建物に伴う遺物を抽出することはできなかった。また、柱穴列の中の柱穴検出面（IV層直上）からは、鉄器（刀子状不明品）が1点出土している（図42-7）。

##### 2号掘立柱建物（69号・79号・80号・89号・140号・227号ピット）（図31）

建物址東側の4本並んだピットから、掘立柱建物の存在が想定され、搅乱も多く認定は困難であったが、最終的に2間×3間の建物であることが判明した掘立柱建物である。柱間は東西方向では2.0m、南北方向では2.2mである。北東辺と南東辺の柱穴推定箇所は搅乱で破壊されており、検出できなかった。建物の主軸はN-11.5°-Wである。

周辺遺構との前後関係は、柱穴の一本である227号ピットが、重複する132号竪穴住居址の床面下位部分から検出されており、2号掘立柱建物が132号竪穴住居址より古い建物であることは確実である。2号掘立柱建物跡に伴う遺物は搅乱や建物の重なり合いが激しく、明確にすることはできなかったが、




図32 141号ピットと出土須恵器

132号竪穴住居址に先行し、周辺からは古代の土師器・須恵器のみが出土していることを勘案すれば、古代に属するものと考えられる。Ⅰ期に属する可能性がある。

#### <ピット・土坑>

上記の溝・住居址の他に、調査区内では多数のピットや土坑状の掘り込みがⅣ層上面で検出されている。いくつかのピット内からは土師器・須恵器が出土しているが、多くは樹痕など、人工的ではないものであると判断された。うち、遺物が出土しているものに関する詳細は、出土遺物の頁で記載する。

#### 141号ピット（図32）

調査区南西側で検出されたピットで、底辺部より完形の須恵器小型壺が正位置で出土し、埋置された可能性がある。中にはⅢ層の土が詰まっており、発掘調査後に壺内面の精査を行ったが、遺物その他の出土はなかった。地鎮などの目的で埋められたものと考えられる。

141号ピット出土の須恵器壺は、口径12.8cm、器高15.7cm、焼成は良好で硬質であるが、やや焼けひずみがある。タタキ成形で、内面はナデ整形、外面はハケ整形の後上半部に横方向の回転ヘラナデが施されている。口縁部内面にはヘラ記号が描かれている。胴部中位に焼成後の穿孔が内側からなされている。外面には黒色の自然釉が付着している。

### （6）出土遺物

出土遺物の総量は、コンテナで10箱ほどである。古代の土師器・須恵器が主体であるが、その他に縄文時代の土器・石器、古代の石器・鉄器等がある。溝やピット及び包含層・攪乱から、古代に属すると思われる鉄器や、縄文時代のものと思われる、黒曜石製の剥片や石器が数点出土した。

以下、遺物・遺構毎に解説する。各遺物の詳細は、表1～8の出土遺物観察表を参照されたい。

#### <古代の遺物>

古代の遺物として、包含層および遺構から、土器・石器・鉄器の出土が認められた。

##### 1. 土器

土器は土師器・須恵器・黒色土器が出土している。土師器には従来の土師器製作技法で作られているものもあるが、坏類を中心として、成形に須恵器の製作技法を導入したものが多く認められる事が特徴としてあげられる。数点丹塗りが施されているものもある。胎土には、石英や、 $1.0 \times 1.5\text{mm}$ 大の長方形の角閃石が多く認められ、赤褐色の砂粒が多く混入するものと、白色の砂粒が多く混入するものの2者が認められた。

須恵器では、焼成が良好であるものも多く存在するが、焼成が不良で土師器と大差ないような個体が多く認められる。

黒色土器は若干量出土しているが、黒色土器A類、黒色土器B類とともに出土が認められた。以下では遺構毎に出土土器の報告を行う。なお詳細は遺物観察表を参照されたい。

#### 1号竪穴住居址出土土器（33図 1～12）

遺物の多くは覆土中より出土している。図化できた12点を図示した。

1～3は須恵器の坏である。須恵器は焼きの甘いものが多い。底部は回転ヘラ切りの後ナデが施されており、底部に高台は確認されない。4～7は土師器の坏・塊である。土師器は須恵器模倣（4・5）と、土師器の製作技法のもの（6・7）があり、後者には内面にミガキ調整が確認される。8～11は土師器の甕である。12は須恵器の甕であり、胴部内外面にはタタキ調整痕がみられる。外面に深緑色の自然釉が付着しており、宇城地方産の可能性が考えられる。




図33 0425調査地点出土土器①（竪穴住居址出土・S=1/4）

### 37号竪穴住居址出土土器（33図 13～20）

37号住居址でも土器の出土は覆土中からのものが多い。

13～15は須恵器である。蓋に返りが付き、高台を有する壺が出土している。緑色の自然釉が付着している個体も見られる。16～20は土師器である。16は土師器の高坏脚部で、外面にヨコミガキが看取される。17は土師器の坏である。18は甕で、外面は縦方向のハケ調整で整形される。19・20は甕であり、同一個体の可能性がある。精良な胎土で作られており、焼成は良好で硬く焼きしまっている。下層出土のものと包含層出土のものが接合しており、住居址周辺に破片が散っているような出土状況である。

### 4号竪穴住居址出土土器（33図 21～23）

4号住居址でも明確に床面出土のものは確認されず、覆土中から土器が出土している。

21・22は須恵器の壺である。受け部ではなく、高台を有する。8世紀後半台頃であろうか。23は土師器の甕である。やや胴部が張るタイプのものである。

### 5号竪穴住居址出土土器（33図 24～29）

5号住居址でも土器は多く覆土中から浮いた状態で出土している。小片残存のものが多い。

24～28は須恵器である。受け部は蓋側に付き、壺は高台を有するものが確認される。焼成は良好で硬質なものが多い。29は土師器の甕であるが、極小片で出土しており、全形を知り得ない。

### 36号竪穴住居址出土土器（33図 30～36）

36号住居址でも遺物は住居床面から浮いた状態で出土したものが多く、ほとんどが覆土上層より出土している。

30・33は須恵器である。30は蓋で、受け部を有する。33は赤焼けの須恵器小壺で、内面の最大径部分には種子と思しき圧痕が確認される。31・32・34～36は土師器である。31は坏で、須恵器模倣風であるが、外面底部に手持ちヘラケズリ技法で整形している。34はやや大型の鉢で、外面に丹塗りが施されている。口縁部1箇所に注口部と思われる箇所がある。32・35は甕で、36は土師器の鍋である。

### 35号竪穴住居址出土土器（34図 37～47）

35号住居址では、完形に近いような土器の出土も見られたが、総じてやや床面より浮いた状態で土器が出土している。

37・38は須恵器である。37は壺の底部で、高台が長くなっている点が特徴的である。38は高坏の坏部と思われる。やや焼けひずんでおり、径は図よりやや大きくなる可能性がある。焼成は良好で硬く焼きてしまっている。39～47は土師器である。39～41は坏である。39は住居址南西壁付近の覆土上層より完形で出土した土師器の坏である。内外面ともに回転ナデ調整がなされている。41は外面に手持ちヘラケズリが施され、内面は丹塗りが施されており、ミガキ調整も確認される。42は甕の胴部である。胴部は球形に近く、舌状の把手を有しているが、上下部構造の詳細は不明である。44～46は甕である。47は甕の口縁部と思われる。

### 184号竪穴住居址出土土器（34図 48・49）

図化できた土師器2点を示した。ともに土師器の坏である。48はほぼ完形で、住居址床面からやや浮いた状態で出土し、49は床面直上で出土した。ともに回転ナデ成形で、底部は回転ヘラ切りによる輻輳切り離しの後ナデ調整がなされている。48は内外面に丹塗りが施されている。

### 183号竪穴住居址出土土器（34図 50～54）

図化できたのは全て土師器である。50・51は覆土上層より出土した坏である。52は甕付近より出土した坏の底部である。53・54は住居址東壁付近より出土した土師器の甕である。ともに縦方向のハケ




図34 0425調査地点出土土器② (竪穴住居址出土・S=1/4)

調整で整形されている。

#### 133号竪穴住居址出土土器（34図 55～63）

多くは覆土中からの出土であり、61は硬化面下位からの出土である。図化し得たのは全て須恵器である。55・56は蓋である。55は受け部を有し、56はつまみを有する。57は壊で、受け部を有する。58・59・61は塊で、61は低い高台を有する。62は須恵器の鉢である。63は蓋の可能性もあるが、底部を持ちヘラケズリにより整形している。

#### 134号竪穴住居址出土土器（34図 64）

64は133号竪穴住居址西側で検出された、134号竪穴住居に伴うと思われる竈手前の部分で、ほぼ完形で出土した須恵器の有蓋高壊である。

#### 132号竪穴住居址出土土器（34図 65～72）

土器の多くは覆土中より出土している。

65～68・70・72は須恵器である。65～68は壊ないし塊である。69は胴部に突帯を有する。いわゆる「稜塊」の破片と思われる。70は須恵器の壺の一部と思われる。71は竈から出土した土師器の甕である。72は須恵器壺の底部で平底である。

#### 131号竪穴住居址出土土器（図35 73～77）

73～75は、覆土中より出土した須恵器である。小片であるが、口が広く広がる塊形態になるようである。76は住居址下層より出土した土師器の壊底部片である。77は覆土中より出土した土師器の甕である。外面はナデにより丁寧に仕上げられている。

#### 200号竪穴住居址出土土器（図35 78～82）

78・79は須恵器の壊であり、79は竈付近で検出された。80は竈より伏せた状態で出土した、完形の土師器壊である。81・82は遺構検出面付近で出土している。81は土師器の壊で底部は平底である。内外面ともに丹塗りが施されている。82は甕の口縁部で、外面は縦方向のハケ調整により整形されている。

#### 139号竪穴住居址出土土器（図35 83～98）

多くの個体は覆土中より出土している。うち、93の完形の土師器壊は、139号住居址竈部分の攪乱内から出土したものであるが、出土状況より竈に伴う可能性が高いと判断されたので、ここに含めている。

83～92、97・98は須恵器である。83は蓋である。84～92は壊もしくは塊であるが、完全な平底を呈するものが多く、本調査区内出土土器では新しい時期のものと考えられる。94は黒色土器である。内面のみ黒色化が認められ、内面にはミガキ、外面過半部にはヘラケズリが認められる。95・96は土師器の甕である。95は胴部外面上半に横方向のハケ調整が施されている。97・98はやや生焼け風の須恵器であるが、壺の下半部と底部と思われる。

#### 128号竪穴住居址出土土器（図35 99～108）

128号住居址は2軒を1軒と認識して調査していたため、遺物がどちらの住居址に伴うかを明確にすることが出来なかった。うち、点上げをしていたものは帰属が明らかにでき、99・100は128北住に伴う可能性が高く、105は128西住に伴う可能性が高い。以下に128号住居址出土土器として一括し報告する。

99は須恵器の塊底部で、100は土師器の塊高台部である。101～107は土師器甕の口縁部片である。ほとんどが小片でしか残存せず、全形は不明であるが、比較的残存の良かった105は、なで肩の肩部に胴部中位～下位が膨らむ形態であることが推定される。




図35 0425調査地点出土土器③（縦穴住居址出土・S=1/4）

### **324・325号竪穴住居址出土土器（図36 109・110）**

竪穴住居址の残りがあまり良くなかったため、出土遺物も少数である。109は324号住居址覆土から出土した土師器壊である。内外面には丁寧なナデ調整の後ミガキ調整が施されている。110は325号住居址覆土より出土した土師器甕の口縁部片であり、肩部から胴部があまり張らずに底部に至るタイプのものであると思われる。

### **98号竪穴住居址出土土器（図36 111・112）**

土器は覆土中より小片で出土しており、2点が図示可能であった。ともに住居址下層からの出土である。111は土師器の壺の口縁部片であるが、極小片である為、傾きはやや不確定である。112は須恵器の小片で、壺または壺の口縁部片と思われる。

### **313号竪穴住居址出土土器（図36 113・114）**

313号竪穴住居址は、調査区内では128号竪穴住居址下位でわずかに残存していたに過ぎないため、遺物の出土は少なく、土器片が数点確認されたに過ぎない。2点を図示したが、ともに須恵器の小片である。113は須恵器壺の口縁部片で、114は壊の破片である。114には受け部が確認される。

### **246号竪穴住居址出土土器（図36 115・116）**

2点図示した。ともに土師器甕の小片である。116は口縁部内外面に、煤の付着が認められる。

### **90号竪穴住居址出土土器（図36 117～125）**

90号竪穴住居址でも、土器の多くは覆土中より破片で出土し、全形を知りうる個体は存在しない。うち図化可能な9点を図示した。

117～124は須恵器である。須恵器は焼成が良好で硬質であるものが多かった。117・118は蓋で、119・120・123は高台が付かない壊、121・122・124は高台が付く壺形態になるものと思われる。125は土師器の甕であり、胴部中位～下位が膨らむタイプのものであると思われる。

### **56号竪穴住居址出土土器（図36 126～136）**

覆土中および床面から土器が出土しているが、いずれも小片であり、あまり出土状況は良好ではなかった。

126～131は須恵器である。126・127には受け部が付く。128は約1/2が残存しており、つまみが付く。129・130は壺で、129には外面に黒色の自然釉が付着している。131には底部に高台が付く。132～136は土師器である。132は須恵器壺状の形態をしており、床面付近で検出された133は土師器の壺であり、内面にはミガキ調整が施されている。134は高壊の脚部片である。135は甕の口縁部であり、136は甕である。

### **215号竪穴住居址出土土器（図36 137～139）**

覆土中より土師器・須恵器が出土しているが、いずれも小片である。なお、竪穴住居址外であるが、215号竪穴住居址竈の北側の箇所で、土師器の鍋1個体分（139）が割れた状態で検出され、215号竪穴住居址に伴う可能性が高いと判断された。

137・138は覆土中より出土した須恵器の小片である。137は蓋で、138は壊である。138は有蓋高壊の壊部の可能性もあるが、小片のため判断出来なかった。139は鍋であり、外面は煤が付着し黒化している。

### **218号竪穴住居址出土土器（図36 140～143）**

覆土中および床面・床面下位から土師器・須恵器が出土している。

140・142は須恵器の蓋で、床面の下から出土した。141も同じく須恵器の蓋で、覆土中より出土している。143は竪穴住居址床面で竈の全面部分より潰れた状態で検出され、竪穴住居址に確実に伴う土

II 情報ネットワーク館本体工事に伴う発掘調査の概要




図36 0425調査地点出土土器④ (竪穴住居址出土・S=1/4)

器と判断された。甕の上半部で、下半部は接合できなかった。なで肩で、胴部中位～下位が膨らむタイプのものである。

#### 74号竪穴住居址出土土器（図36 144・146）

74号竪穴住居址では、遺物の出土量はそう多くなかったが、住居址竪付近と調査区西壁に当たる箇所で、床面直上より土師器の出土がみられた。ここでは復元できた2点を図示する。

144は土師器の壺で、内外面ともに丁寧なナデの後ミガキ調整が施され、内外面ともに丹塗りが認められる。

145は土師器の鍋であり、外面には煤の付着が認められる。

#### 〈溝状遺構出土土器〉（図37）

本調査で検出された6本の溝では、土師器・須恵器の出土がわずかに見られたが、いずれも小片で、埋没時の混入であると考えられる。一部の溝では縄文土器の出土が見られたが、混入と捉えられた。ここでは、図化可能な破片が出土している7号溝・103号溝の出土遺物を示す。

#### 7号溝出土土器（図37 146～149）

146～148は覆土中より出土した土師器の甕である。

#### 103号溝出土土器（図37 149～151）

須恵器3点が図示可能であった。いずれも小片である。

149は壺であり、150は壺ないし有蓋高壺の壺部である。151は壺であるが、蓋の可能性もある。

#### 〈ピット・土坑出土土器〉（37・38図）

以下に、本調査区内で検出されたピットおよび土坑の遺物について記述する。なお、土坑を除く大半は建物跡等の人工的なものではなく、樹痕と思われるピットであると判断されたため、図化出来たピット出土遺物は以下に示したが、注目される遺構に限り説明を加えるにとどめたい。ピットや土坑からも、土師器・須恵器・黒色土器の出土が認められたが、一部を除き総じて小片のものが多い。

なお、ピットの箇所や遺物の詳細は、図4および遺物観察表を参照されたい。

#### 掘立柱建物に関するピット（37・38図）

掘立柱建物跡の柱穴埋土から、土師器・須恵器の出土が見られた。いずれも小片であり、直接的に掘立柱建物に伴う土器であるとは考え難い出土状況であるが、図示したものについて以下に示す。

26号ピットは1号掘立柱建物跡の柱穴である。土師器の壺が1点出土している（157）。

27号ピットは1号掘立柱建物跡の内部に位置するピットであるが、ピット形状から樹痕と判断された。土器の小片が出土し、土師器の甕小片1点が図化可能であった（155）。

79号ピット・227号ピットは2号掘立柱建物跡の柱穴で、土師器・須恵器が出土している（79号ピット-168・169、227号ピット-205・206）。

#### 土坑（37・38図）

65号土坑は調査区南西端の、141号ピット南側で検出された土坑であり、検出面では土器片がまとめて出土している（159～165）。図示したものは、その検出面および土坑覆土中の遺物である。

その他、調査区北東端のF区100号土坑では、土師器・須恵器がまとまった量出土している。土坑自体は、その形状から、樹痕であると判断された。

#### その他のピット出土土器（37・38図）

その他、調査区内で多く検出されたピットからは、土師器・須恵器が多数出土したが、総じて小片のものが多く、ピット自体もそのほとんどが、人工的なものではなく、樹痕であると判断された。う

II 情報ネットワーク館本体工事に伴う発掘調査の概要




図37 0425調査地点出土土器⑤（溝状遺構・土坑・ピット出土・S=1/4）




図38 0425調査地点出土土器⑥（土坑・ピット出土・S=1/4）

ち、注目されたのは、調査区東壁の、200号竪穴住居址すぐ北側で検出された228号ピットである。228号ピットは東半分が調査区外にのびるピットである。深さは1 mほどあり、調査区内では詳細を知りえなかつたが、柱穴の可能性もあるピットである。この228号ピットの覆土中より、ほぼ完形の無蓋高杯1点が検出された（図38-209）。

#### 包含層（基本土層Ⅲ・Ⅳ層）出土土器（39・40図 222～291）

包含層の調査では、攪乱などを目印として、調査区内を南北方向に6分割（A～F区）、東西方向に6分割（1～6区）し、それぞれの区画毎に一括して遺物の取り上げを行った。

区画の位置は図4を参照されたいが、調査の都合で任意設定したため、各区画の面積は、大小それぞれが存在し、まちまちである。さらに、調査時の都合で、厳密に出土地区を分けきれずに地点不明となつてしまつた包含層出土遺物も存在する。

調査区全体で均等な土器の出土量であり、特に出土が多いと感じられる箇所は特になかった。強いて言えば、調査区北側は現代の整地によると思われる削平が包含層まで及んでいて出土量が少なく、調査区南端のA区は包含層が厚く残存していたことにより、土器の出土量が多い。また、北東端のF6区などでは、樹痕によると思われる落ち込みなど、包含層が残存し得た状況の箇所で、やや多く土器が出土している。

古代の遺物包含層であるⅢ層掘削時の遺物取り上げでは、上位と下位でⅢ層上層とⅢ層下層に分けて取り上げを行い、概ね基本土層のⅢa層にⅢ層上層が、Ⅲb層にⅢ層下層が対応するが、決して厳密に分層して取り上げを実施したものではなく、Ⅲ層下層がⅣ層遺構面検出時の掘削に伴う出土遺物であり、Ⅲ層下層の方が、比較的下位より出土しているということに過ぎないものであることをお断りしておく。

なお、Ⅳ層としている遺物は、Ⅳ層上面から深さ5 cm程度まで出土したものであり、土層観察では、Ⅳ層の土にⅢ層の黒褐色混砂土が混じる状況であり、Ⅲ層とⅣ層の漸移層として捉えられるものである。Ⅳ層では、それより下位での遺物の出土は認められなかった。

以下で包含層出土の古代土器について述べる。なお詳細は遺物観察表を参照されたい。

包含層出土の古代土器には、黒色土器・土師器・須恵器がある。

222～226は黒色土器である。黒色土器は塊形態のものが出土しており、1点だけ壊形態のものがみられる。

ほとんどが内面に放射状ないし横方向のミガキ調整が施されており、外面まで黒色化する個体と外面は黒色処理されていない個体の両者が存在する。


須恵器は本報告では全て図示していないが、この他にコンテナ1箱分の破片が出土しており、須恵器大甕の胴部・頸部片なども出土している。

231～238・289～291は須恵器である。壊・塊が多く出土しているが、壊では口縁部が丸みを持つものと、底部から口縁部が直線的に伸びるもの2者が存在する。椀では高台が低いものから、1 cm近くまで高くなっているものまでバリエーションがあることが確認される。290は壺の底部で、平底で外面にタタキ目を有する。291は甕で、胴部に2条の沈線を有する。

239～288は土師器である。土師器は、壊・塊・甕・鍋・甌が出土している。

土師器の壊には須恵器の製作技法で作られているものと、土師器の伝統的な製作技法を踏襲しているものの2者がある。

甕は、下半部まで接合できた個体はなく、上半部のみしか知りえないが、明確に「く」字口縁で、



0 10cm

図39 0425調査地点出土土器⑦ (包含層出土・S=1/4)




図40 0425調査地点出土土器⑧（包含層出土・ $S=1/4$ ）

明確に肩が張るもの（282・286）から、同じく「く」字口縁であるが、あまり肩が張らずに胴部最大径が口径より小さくなるもの（281・284）までが存在し、壺や椀と同様に、時期幅は長いものと思われる。

その他、土師器では、鍋（287～288）や甌（278）の出土も見られ、本報告では図示しなかったが、甌の把手も数点の出土が見られ、全て舌状形態のものであった。

これらの出土遺物からは、古いもので8世紀前半、新しいものでは9世紀台・10世紀初頭までの時期幅が想定される。

#### 石器（図41 1～5）

1は211号ピットより出土した滑石製の紡錘車で、半分が残存している。丁寧に調整されており、表面はつるつるしている。重量は21gである。なお包含層中からは、土製紡錘車の破片も1点確認されている。

2は権と呼ばれる、天秤の分銅であると思われる。218号住居址の覆土中より出土した。砂岩に幅7mm、厚さ1.5mmの鉄を打ち込んで釣り部を形成している。幅4.1cm、高さ5.2cm、釣り部高0.7cm、重量は81gである。網田龍生氏の研究に依れば、当時の1両が42gであると考えられるとのことであり、その説を参考とすると、誤差は大きいが2両の錘として使用されていた可能性が考えられる。石製権の熊本県内の類例は、熊本市上高橋高田遺跡（網田 1994）・菊池市七城町大久保遺跡（吉田編 1994）ほか数遺跡で確認されている。上高橋高田遺跡例などを参考とすれば、時期は8世紀末～9世紀前半が想定される。

3は35号住居址より出土した砥石である。両端部を欠くが、表面は滑らかであり、つるつるしている。砂岩製。




図41 0425調査地点出土石器実測図

4は磨製石斧であるが、敲石などとして転用されたものと思われる。37号住居址より出土した。石斧の刃部にあたる箇所は欠損している。また、基部に当たる箇所では敲打痕が確認される。側面は丁寧な研磨が施されている。砂岩製。重量は228gである。

5は砥石である。A区65号土坑の検出面で、土器とともに出土した。両端は欠損しているが、表面には摩耗痕があり、つるつるしている。砂岩製であり、重量は651gである。

### 鉄器（図42 1～7）

鉄器は主に住居址を中心に出土している。1は139号住居址より出土した。刀子の一部と思われるが、残存部位が少なく断定できない。図面下部分は刃部状になっている。残存長2.3cm、幅1.0cmである。2は90号住居址の竈の粘土内より出土したもので、刀子ないし鉄鎌の柄の部分と考えられるが、残存部位が少なく断定できない。4.6cm、基部側の幅0.6cm、刃部側の幅0.9cmである。3は134号住居址の床面より出土したものである。両端が同一方向に折れ曲がっている様子が観察されるが、先端部位は残存していない。形態からは、鎌の可能性が考えられるが、長さ3.7cmと小型である。4は鉄鎌であると思われるが、あまりにも小型で、実用に耐えうるとは思えない。刃部長は5.6cmで、基部にはわずかながら折り返し部分がみられる。刃部外面には木質の付着が認められる。5・6は鉄鎌である。5は、35号住居址西壁部分を切って存在する189号ピットより出土したが、遺構検出面から数cm下げたところで出土しており、遺構に伴うとは言い難い。有稜系の圭頭鎌である。基部と逆刺の一部を欠損している。外面には木質が付着している。6は7号溝の下層より出土した。方頭鎌である。刃




図42 0425調査地点出土鉄器実測図 (S=1/2)

部は先端のみ作り出されている。刃部には木質が多く付着している。7は1号掘立柱建物内の、遺構検出面上（IV層上面）で出土している。刀子状の形態をしているが、刀子の刃部にあたる箇所に刃が存在せず、断面方形となる。やや先端部分が薄くなる傾向はあるが、刃部とはなり得そうにない。何であるのかは判然としないが、形態から「刀子状不明品」としておきたい。残存長11.8cm、刃部長7.6cm、刃部最大幅1.6cm、基部幅は残存部で0.6~1.0cmである。

#### 〈縄文時代の遺物〉（図43・44）

本調査区を含めて黒髪北地区では、確実な縄文時代の遺構は未検出であるが、0425調査地点では縄文時代に属する遺物の出土がみられた。縄文時代の遺物は、古代の包含層であるⅢ層、および古代の遺構面であるⅣ層上面で検出され、ピットや古代の住居址の覆土からも出土している。層位的には縄文時代の単純層は見出せず、総じて元位置からは動いているものと思われる。




図43 0425調査地点出土縄文土器実測図 (S=1/4)

## &lt;土器&gt;

縄文土器は調査区全体からコンテナ1箱分(94片)が出土しているが、その内、口縁部と底部、文様のある胴部22点を抽出し図示した。

縄文早期に属すると思われる押型文土器(1)、轡D式に近い破片(2・3)、並木式(5)、阿高式系(9~13)、北久根山式(4・6・16)、三万田式・太郎迫式(14・15)、縄文晚期の天城式前後と思われるもの(17)、などに類似する土器がみられ、縄文時代早期~晚期の各時期のものが出土している。

本調査区内での縄文時代関連遺物の残存状況は決して良好なものではないが、同じ黒髪地区の0302調査地点での縄文時代草創期末の可能性がある縄文土器の出土例なども勘案すれば、黒髪地区では縄文時代全期間を通して、人々の生活の跡が残っている可能性があるといえよう。

## &lt;縄文時代の石器&gt;(図44)

石器も土器と同様の出土状況であり、古代の遺物とともに包含層・遺構覆土中より出土している。打製石斧1点、石鏸2点、剥片10点が出土している。

1は黒曜石製の石鏸である。215号竪穴住居址の覆土中より出土した。一部が折れて欠損している。刃部は細かな剥離調整により丁寧に整形されている。

2は黒曜石の薄片である。A区包含層(Ⅲa層)中より出土した。縦長薄片の上下端部が折れた状態で、側縁部には細かな剥離調整が認められる。

3・4も黒曜石の薄片である。3・4ともに、7号溝北側部分の溝埋土より、土師器・須恵器とともに出土した。

5は103号溝西側の、包含層であるⅣ層上面より出土した。片岩製の打製石斧である。基部は欠損し残存していない。刃部には使用によると思われる、細かな剥離痕が認められる。重量は106gである。




図44 0425調査地点出土石器(縄文時代)実測図(S=1/2)

表1 0425調査地点遺物観察表（土器）

図 番 号	遺構	遺物名 種類（器形）	寸法(cm) 口径 (底径)	器高 (残存高)	残存 割合	調整 内面 外面	色調 内面 外面 (/断面)	備考	胎土※1	焼成※2 遺存状況
33 1	1号住居址 覆土（上層）	須恵器 壺	16.4	(3.8)	約1/6片	回転ナデ 回転ナデ	7・5Y6/1～5/1 7・5Y6/1～5/1 灰		精良。砂礫少ない。 A・細粒を含む。	良好 硬質
33 2	1号住居址 覆土	須恵器 壺	—	(1.6)	約1/5片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y7/1 Hue7.5Y7/1 灰白		精良。砂礫がほとんど入らない。 A・細粒を多量に含む。	不良 軟質
33 3	1号住居址 覆土（上層）	須恵器 壺	—	(1.9)	約1/5片	回転ナデ 回転ナデ	HueN2/6～5Y6/2 HueN7/2 黒～灰オリーブ 灰白	内面黒化。	精良。砂礫少ない。 A・細粒を多く含む。	良好 やや硬質
33 4	1号住居址 壺	土師器 壺	11.35	(2.6)	約1/6	ナデ後ミガキ ハケ後ナデ	Hue5YR3/4 Hue5YR5/4 暗赤褐 にぶい赤褐	内外面漆塗りか。	精良な胎土。 石英、暗赤褐色粒を含む。	良好 軟質
33 5	1号住居址 覆土（上層）	土師器 壺	16.5	(3.7)	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y5/2 Hue7.5Y6/1 灰		精良な胎土。 砂礫を多く含まない。	良好 やや軟質
33 6	1号住居址 下層	土師器 壺	—	(1.5)	約1/5片	ヨコナデ後ミガキ ヨコナデ	Hue2.5YR5/6 Hue2.5YR5/6 明赤褐 明赤褐		精良。砂礫少ない。 A・細粒・C1・F1を含む。	良好 やや硬質
33 7	1号住居址 壺上面	土師器 壺	11.5	5.2	約1/4片	ヨコナデ後ミガキ ヨコナデ・ケズリ	Hue10R4/6 Hue5YR6/6 赤 橙		径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・F1・Gを含む。	良好 軟質
33 8	1号住居址 ベルト（覆土）	土師器 壺	—	(5.45)	小片	ナデ後ケズリ ハケ後ナデ	Hue10YR6/4 Hue10YR7/4 にぶい黄 にぶい黄	外面に黒斑あり。	径2mm以下の砂礫を多く含む。 石英・暗橙色粒・角閃石を含む。	良好 軟質
33 9	1号住居址 覆土（上層）	土師器 壺	26.0	(2.15)	約1/6	ヨコナデ ヨコナデ	Hue5YR6/6 Hue5YR6/6 橙 橙		径1mm以下の砂礫を含む。 AC1、わざかにF1を含む。	良好 軟質
33 10	1号住居址 ベルト（覆土）	土師器 壺	22.6	(3.2)	小片	ハケ・ヨコナデ ヨコナデ・ケズリ	Hue2.5YR5/8 Hue2.5YR5/8 明赤褐 明赤褐		径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・F1・G・Hを含む。	良好 軟質
33 11	1号住居址 覆土（上層）	土師器 壺	19.8	(6.6)	約1/6	ナデ後ケズリ ハケ後ヨコナデ	Hue5YR6/6 Hue10R4/4 橙 赤褐	外面丹塗り。	径2mm以下の砂礫を多く含む。 F1・Gを多く含む。	良好 軟質
33 12	1号住居址 甕 No.2	須恵器 甕	22.7	(9.3)		格子目タキ後回転ナデ タキ後回転ナデ	Hue10YR6/6 Hue2.5Y6/3 明黄褐 黄灰	外面に黒色釉付着。	精良。 砂礫をほとんど含まない。	良好 硬質
33 13	37号住居址 覆土（上層）	須恵器 蓋	15.0	(1.9)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y6/1 Hue10Y6/1 灰 灰		精良な胎土。 A・C1をわずかに含む。	良好 硬質
33 14	37号住居址 覆土（上層）	須恵器 蓋	16.9	(1.65)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5Y6/3 Hue2.5Y5/1 にぶい黄 黄灰		精良な胎土。 A・C1をわずかに含む。	良好 硬質
33 15	37号住居址 No.14	須恵器 壺	—	(3.8)	約1/2	回転ナデ・ナデ 回転ナデ	Hue Hue	底部ヘラ切り後ナデ。	精良な胎土。 A・C1をわずかに含む。	良好 硬質
33 16	37号住居址 覆土（下層）	土師器 高壺	(9.8)	(1.5)	小片	ヨコナデ ナデ後ミガキ	Hue5YR6/6 Hue7.5YR7/6 橙 橙	外面にミガキ有。	精良な胎土。 砂礫をほとんど含まない。	良好 軟質
33 17	37号住居址 覆土（上層）	土師器 壺	12.0	(2.5)	約1/8	ヨコナデ ナデ・手持ちヘラケズリ	Hue10YR8/4 Hue10YR8/4 浅黄橙 浅黄橙		径1mm以下の砂礫を含む。 A・B・F1を多く含む。	良好 軟質
33 18	37号住居址 覆土	土師器 甕	27.9	(7.6)	約1/6	ナデ後ケズリ タテハケ・ヨコナデ	Hue7.5YR7/4 Hue5YR5/6 にぶい橙 明赤褐		径3mm以下の砂礫を多く含む。 A・F1・Gを含む。	良好 軟質
33 19	37号住居址 覆土（上層）	土師器 甕	32.0	(6.0)	約1/5	ナデ後ケズリ 丁寧なナデ	Hue5.5YR7/6 Hue7.5YR7/6 橙 橙	20と同一個体か。	径1mm以下の砂礫を含む。 A・C1・F1を多く含む。	良好 やや硬質
33 20	37号住居址 覆土（下層）	土師器 甕	(18.7)	(10.4)	約1/5	ナデ・ケズリ タテハケ・ヨコナデ	Hue7.5YR7/6 Hue5.5YR7/6 橙 橙	19と同一個体か。	径1mm以下の砂礫を含む。 A・C1・F1を多く含む。	良好 やや硬質
33 21	4号住居址 覆土	須恵器 壺底部	(9.2)	(1.6)	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B3/1 Hue7.5Y6/1 暗青灰 灰	底部回転ヘラ切り後ナデ。	精良。砂礫少ない。 A・細粒を多く含む。	良好 硬質
33 22	4号住居址 覆土	須恵器 壺	—	(2.6)	小片	回転ナデ 回転ナデ	HueN6/1 HueN6/1 灰 灰		精良。砂礫少ない。 A・細粒・Bを含む。	良好 硬質
33 23	4号住居址 覆土口縁部	土師器 甕	22.4	(4.7)	小片	ナデ後ケズリ ハケ・ヨコナデ	Hue7.5YR7/4 Hue5YR5/6 にぶい橙 明赤褐	外面に暗緑色自然釉付着。	径2mm以下の砂礫を含む。 A・C1を多く含む。	良好 軟質
33 24	5号住居址 覆土（上層）	須恵器 蓋	12.5	(1.2)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 Hue5Y5/1 青灰 灰		緻密で精良。 A・C1を含む。	良好 硬質
33 25	5号住居址 覆土	須恵器 壺	14.2	(3.6)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y6/1 Hue5B4/1 灰 暗青灰		精良な胎土。 A・細粒を含む。	良好 硬質
33 26	5号住居址 壺底部	須恵器 甕	—	(1.9)	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	Hue10BG5/1 Hue5B4/1 暗青灰 暗青灰	底部回転ヘラ切り後高台貼り付け。	径1.5mm以下の砂礫をわずかに含む。 Bを含む。	良好 硬質
33 27	5号住居址 覆土	須恵器 甕	—	(2.0)	小片	回転ナデ 回転ナデ・ヘラケズリ	Hue5Y6/1 Hue5Y6/1 灰 灰	底部に赤褐色自然釉付着。	緻密。砂礫が少ない。 A・細粒を含む。	良好 硬質
33 28	5号住居址 甕	須恵器 壺	—	(1.4)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y5/2 Hue7.5Y3/1 灰オーリーブ オーリーブ黒		緻密であり砂礫を含まない。	良好 硬質
33 29	5号住居址 甕	土師器 甕	—	(1.5)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue10YR8/6 Hue10YR8/6 黄橙 黄橙		径0.5mm以下の砂礫を含む。 A・C1を多く含む。	良好 もろい
33 30	36号住居址 須恵器 蓋	須恵器 壺	—	(0.8)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 Hue5Y5/1 青灰 灰	外面・口縁部内面に自然釉付着。	径1mm以下の砂礫を含む。 A・C2・Gを多く含む。	良好 硬質
33 31	36号住居址 須恵器 壺	土師器 壺	11.2	3.2	約1/6	ケズリ・ヨコナデ 手持ちケズリ後ナデ	Hue5YR6/6 Hue10YR6/3 橙 にぶい黄橙	内外面とも底部付近はケズリ	径2mm以下の砂礫を含む。 A・F1・Gを含む。	良好 軟質
33 32	36号住居址 須恵器 甕口縁部	土師器 甕	23.1	(2.3)	小片	ヨコナデ ヨコナデ・ケズリ	Hue5Y5/1 Hue10y7/4 灰 にぶい黄橙		径2mm以下の砂礫を含む。 A・B・F1を含む。	良好 軟質
33 33	36号住居址 須恵器 甕	土師器 甕	—	(4.35)	約1/6	ハケ後ヨコナデ ケズリ・ヨコナデ	Hue2.5YR5/6 Hue10R4/8 明赤褐 赤		径1mm以下の砂礫を含む A・B・C1を多く含む。	良好 やや硬質
33 34	36号住居址 須恵器 甕	土師器 甕	31.0	(5.7)	小片	ヨコナデ・ケズリ ハケ・ヨコナデ	Hue5YR6/6 Hue7.5YR7/6 橙 橙		径2mm以下の砂礫を含む。 A・細粒を多く含む。	良好 軟質
33 35	36号住居址 須恵器 甕 No.2 (竈)	土師器 鉢	12.5	(4.8)	約1/4	ハケ後ナデ ナデ後ケズリ	Hue5YR6/8 Hue10R5/6 橙 赤		径1.5mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・F1を含む。	良好 軟質
33 36	36号住居址 須恵器 甕 (胴径11.9)	須恵器 壺	—	(5.7)	約1/3	回転ナデ・ケズリ 回転ナデ	Hue10YR7/6 Hue10YR7/6 明黄褐 明黄褐	内面に種子圧痕あり。	径2mm以下の砂礫を含む。 A・C1・F1・Gを含む。	良好 やや軟質
34 37	35号住居址 甕付近	須恵器 壺	—	(3.3)	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	HueN7/0 HueN5/0 灰 灰		径0.5mm以下の砂礫を含む。 A・Gを含む。	良好 硬質
34 38	35号住居址 北東(下層)	須恵器 壺	8.3	(3.8)	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B2/1 Hue5B5/1 青黒 青灰	外面に黒色の自然釉付着。	精良な胎土。 A・細粒・Bを多く含む	良好 硬質
34 39	35号住居址 高壺か No.12	土師器 甕	13.0	4.3	完形	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5YR7/6 Hue10YR7/6 橙 にぶい黄褐		径0.5mm以下の砂礫を含む。 A・C2・D・F1を多く含む。	良好 軟質
34 40	35号住居址 覆土(下層)	土師器 甕	—	(1.3)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue10YR7/4 Hue5YR2/1 にぶい黄橙 黒褐	底部ヘラ切り後ナデ	径1mm以下の砂礫を含む。 A・F1・Gを含む。	良好 軟質
34 41	35号住居址 覆土(上層)	土師器 壺	18.6	(2.6)	約1/6	手持ちケズリ後ナデ・ヨコナデ ナデ後ミガキ	Hue2.5YR5/6 Hue2.5YR4/6 明赤褐 赤褐		緻密。砂礫が少ない。 A・F1・Gを含む。	良好 軟質
34 42	35号住居址 No.4	土師器 甕	—	(15.5)	約1/4	継方向のケズリ ハケ後ナデ	Hue5YR5/6 Hue10YR7/4 明赤褐 にぶい黄橙	かなり球胴化している	径3mm以下の砂礫を多く含む。 A・細粒・F1・Gを多く含む。	良好 軟質
34 43	35号住居址 No.4	土師器 甕口縁部	22.2	(3.6)	約1/8	ケズリ・ヨコナデ ハケ後ヨコナデ	Hue5YR5/4 Hue5YR5/4 にぶい赤褐 にぶい赤褐		径0.5mm大の砂礫を多く含む。 A・C1・F1・Gを含む。	良好 軟質

表2 0425調査地点遺物観察表（土器）

図 番 号	遺構	遺物名 種類（器形）	寸法(cm) 口徑 (底径)		器高 (残存高)	残 存 割 合	調整 内 面 外 面	色調 内 面 外 面 (断面)	備考	胎土※1	焼成※2 遺存状況	
			口徑 (底径)	（断面）								
34 44	35号住居址 覆土（上層）	土師器 甕口縁部	18.6	(4.3)	約1/6	ケズリ・ヨコナデ ハケ後ヨコナデ	Hue7.5YR5/4 Hue5YR3/1~5/6	にぶい褐色 黒褐色～橙		径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・F1・Gを含む。	良好 軟質	
34 45	35号住居址 甕上半部 No.13	土師器 甕	11.7	(6.2)	約1/6	ナデ後ケズリ ハケ後ヨコナデ	Hue10YR7/4 Hue7.5YR6/6	にぶい黄橙 橙	径やや不確定。 内外面に煤付着。	径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・Gを含む。	良好 軟質	
34 46	35号住居址 甕 No.2	土師器 甕	25.3	(7.5)	約1/4	ハケ後ナデ ケズリ・ヨコナデ	Hue5YR6/8 Hue10YR7/8	橙 橙		緻密。砂礫が少ない。 A細粒・B・Gを含む。	良好 軟質	
34 47	35号住居址 覆土（上層）	土師器 甕口縁部	23.0	(4.7)	約1/6	ケズリ・ヨコナデ ハケ後ヨコナデ	Hue7.5YR7/6 Hue2.5Y5/3	橙 黄褐色	外面煤付着。	径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・Gを含む。	良好 軟質	
34 48	184号住居址 N.0.1	土師器 壺	13.6	3.05	ほぼ完形	回転ナデ	Hue2.5YR6/8 Hue10YR8/6	橙 黄橙	底部ヘラ切り後ナデ 内外面丹塗あり	径3mm以下の砂礫 A・C1・若干Dを含む	良好 軟質	
34 49	184号住居址 硬化面上	土師器 壺	—	(2.6)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 Hue7.5Y6/1	青灰 灰	底部回転ヘラ切り後ナデ	緻密で精良。 A・Gの細粒を含む。	良好 やや硬質	
34 50	183号住居址 覆土（北上層）	土師器 甕	11.15	(2.6)	約1/8	ヨコナデ ヨコナデ	Hue10YR6/4 Hue2.5YR6/8	にぶい黄橙 橙		精良。径1.5mm以下の砂礫を含む。 A細粒を多量に含む。F1・Gを含む。	良好 やや硬質	
34 51	183号住居址 覆土（上層）	土師器 壺	—	(1.3)	約1/6	回転ナデ後ミガキ 回転ナデ	Hue5YR6/6 Hue5YR5/6	橙 明赤褐色		径1mm以下の砂礫を含む A細粒・F1・Gを多く含む。	良好 やや硬質	
34 52	183号住居址 No.8	土師器 壺	—	(10.15)	約1/4	回転ナデ ナデ	Hue2.5Y7/4 Hue10YR6/4	浅黃 黄橙		径0.5mm以下の砂礫含む A細粒・F1を含む。	良好 軟質	
34 53	183号住居址 No.2	土師器 甕	24.4	(5.9)	小片	ヨコナデ後ケズリ タテハケ・ヨコナデ	Hue2.5Y7/2 Hue10YR7/4	灰黃 にぶい黄橙		径0.5mm以下の砂礫含む A・C1・F1の細粒を含む。	良好 軟質	
34 54	183号住居址 No.3	土師器 甕	—	(6.9)	小片	タテハケ・ヨコナデ ヨコナデ・ケズリ	Hue7.5YR7/6 Hue7.5YR6/6	橙 橙	口縁部外面に煤付着。	径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・F1を多く含む。	良好 軟質	
34 55	133号住居址 須恵器 蓋（南西）	須恵器 蓋	15.0	(0.8)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5Y6/2 Hue7.5Y4/2	灰黃 灰オリーブ	外面に灰オリーブ色の自然釉が付着。	砂礫少ない。 A細粒を含む。	良好 硬質	
34 56	133号住居址 No.5	須恵器 蓋	13.5	2.75	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 Hue5B4/1	青灰 暗青灰	回転ナデによる櫛目切り離し	砂礫をほとんど含まない。 A細粒を含む。	良好 硬質	
34 57	133号住居址 覆土（南東）	須恵器 壺	12.2	(1.3)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 Hue5B4/1	暗青灰 青灰		径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・Gを多量に含む。	良好 硬質	
34 58	133号住居址 須恵器 覆土	須恵器 壺口縁部	—	(2.9)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 Hue5B5/1	青灰 青灰	外面に圧痕あり。	砂礫をあまり含まない。 A細粒・Gを含む。	良好 硬質	
34 59	133号住居址 覆土（南西） ?口縁部	須恵器 壺	13.3	(1.7)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10Y7/1 Hue10Y6/1	灰白 灰白		精良。砂礫をほとんど含まない。 A細粒を多く含む。	やや不良 軟質	
34 60	133号住居址 覆土（南西） 蓋坏	須恵器 蓋	—	(1.4)	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue4B4/1 Hue4B4/1	暗青灰 暗青灰	回転ヘラケズリによる櫛目切り離し	径1mm以下の砂礫を多量に含む。 A細粒・Gを多量に含む。	良好 硬質	
34 61	133号住居址 床面下位 ?底部	須恵器 蓋	—	(1.3)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B4/1 Hue5B4/1	暗青灰 暗青灰	表面・断面に鉄分付着。	精良。 砂礫をほとんど含まない。	良好 硬質	
34 62	133号住居址 覆土	須恵器 壺	7.7	3.2	約1/3	回転ナデ 回転ナデ	HueN6/0 Hue5B4/1	灰 青灰	口縁部外面に自然釉付着。	径0.5mm以下の砂礫を含む。 A細粒・Gを含む。	良好 硬質	
34 63	133号住居址 No.2	須恵器 蓋	11.8	3.8	約1/5	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B4/1 Hue5B5/1	暗青灰 青灰		径1mm以下の砂礫を多く含む。 A細粒・B・Gを含む。	良好 硬質	
34 64	134号住居址 No.1	須恵器 高坏	9.6	7.0	幅1/2径	回転ナデ 回転ナデ	Hue5YR5/4 Hue2.5Y5/3	にぶい赤褐色 黄褐色	外外面下半は手持ちヘラケズリ後ナデ	径1mm以下の砂礫を多く含む。 B・Gを多く含む。	良好 硬質	
34 65	132号住居址	須恵器 ?口縁部	16.2	(2.7)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y5/1 Hue10Y5/1	灰 灰	外外面に鉄分付着。	径1mm以下の砂礫をわずかに含む。 A細粒を含む。	良好 硬質	
34 66	132号住居址	須恵器 壺口縁部	12.2	2.5	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 Hue5B5/1	青灰 青灰		径2mm以下の砂礫を含む。 A細粒・Gを含む。	良好 硬質	
34 67	132号住居址	須恵器 壺坏	—	(1.2)	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y7/3 Hue5Y7/3	浅黃 浅黃	底部回転ヘラ切り後ナデ。	径0.5mm以下の砂礫を多量に含む。 A細粒・C1を多量に含む	やや不良 軟質	
34 68	132号住居址	須恵器 壺底部	—	(6.8)	(0.9)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y5/2 Hue5Y6/2	灰オリーブ 灰オリーブ	底部回転ヘラケズリ後ナデ	径1mm以下の砂礫を含む。 A細粒・Gを含む。	良好 やや硬質
34 69	132号住居址	土師器 壺	—	(4.2)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10YR6/3 Hue10YR6/3	にぶい黄橙 にぶい黄橙	突帯を貼り付けて後?状に仕上げられている。	径0.5mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・F1・Gを多く含む。	良好 軟質	
34 70	132号住居址	須恵器 壺	7.1	(1.2)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 Hue5B6/1	青灰 青灰		精良。砂礫をあまり含まない。 A細粒を含む。	良好 硬質	
34 71	132号住居址 蓋	土師器 甕口縁部	18.8	(2.2)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue7.5YR6/6 Hue7.5YR6/6	橙 橙		径1mm以下の砂礫を多く含む。 A細粒・B・C1・F1・Gを多く含む。	良好 軟質	
34 72	132号住居址	須恵器 亞底部	—	(5.8)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5YR5/4 Hue7.5YR5/4	にぶい赤褐色 にぶい赤褐色	底部は丁寧なナデ	径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・Gを含む。	良好 硬質	
35 73	131号住居址 覆土	須恵器 蓋口縁部	11.0	(2.0)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 Hue N5/0	青灰 灰		径2mm以下の砂礫を多く含む。 A細粒・Gを含む。	良好 硬質	
35 74	131号住居址 覆土	須恵器 壺	13.2	(1.6)	小片	回転ナデ 回転ナデ	HueN5/1 HueN5/1	青灰 青灰		緻密で精良。 砂礫をほとんど含まない。	良好 硬質	
35 75	131号住居址 覆土	須恵器 壺	11.2	(1.4)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10Y7/1 Hue10Y7/1	灰白 灰白		径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1を多く含む。	やや不良 軟質	
35 76	131号住居址 下層 (No.1)	土師器 壺	—	(2.4)	小片	回転ナデ 回転ナデ	7.5YR7/6 7.5YR7/6	橙 橙	底部手持ちヘラケズリ	径0.5mm以下の砂礫含む A・C1・F1・Gを多く含む。	やや不良 軟質	
35 77	131号住居址	土師器 甕上半部	23.6	(13.3)	約1/6	ヨコナデ・ケズリ ハケ後ナデ・ヨコナデ	Hue5YR6/6 Hue7.5YR6/6	橙 橙	断面に煤付着。割れた後に火を受けている。	径2mm以下の砂礫を多量に含む。 A細粒・B・C1・F1・Gを多く含む。	良好 軟質	
35 78	200号住居址 下層	須恵器 蓋?	9.9	(1.6)	小片	回転ナデ 回転ナデ	HueN6/1 HueN5/1	灰 灰		精良な胎土。 A細粒を多く含む	良好 硬質	
35 79	200号住居址 上面 No.1	須恵器 壺	10.2	(2.6)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10Y6/1 Hue10Y6/1	灰 灰		生焼け風 やや軟質		
35 80	200号住居址 上面 No.1	土師器 壺	13.2	3.15	完形	回転ナデ 回転ナデ	Hue10YR7/4 Hue10YR7/4	にぶい黄橙 にぶい黄橙	底部ヘラ切り後ナデ	径0.5mm以下の砂礫含む A細粒・C2多量	良好 軟質	
35 81	200号住居址 上面	土師器 壺	12.5	3.3	約1/2	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5YR5/6 Hue10YR7/4	明赤褐色 にぶい黄橙	内外面丹塗あり 底部ヘラ切り後ナデ	径1mm以下の砂礫を含む D・F1を多量に含む	良好 軟質	
35 82	200号住居址 上面	土師器 甕口縁部	28.5	(6.1)	小片	ヨコナデ・ケズリ タテハケ・ヨコナデ	Hue10YR6/6 Hue10YR6/6	橙 橙		径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・Eを多く含む。	良好 軟質	
35 83	139号住居址 覆土（西）	須恵器 蓋	15.1	(1.4)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10YR7/4 Hue10YR3/3	にぶい黄橙 にぶい黄橙		径1mm以下の砂礫を含む。 A・B・C1・F1を含む。	やや不良 軟質	
35 84	139号住居址 覆土	須恵器 壺	12.1	(2.0)	約1/8	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y6/2 Hue5Y6/2	灰オリーブ 灰オリーブ		精良な胎土。 A細粒・Gを含む。	やや不良 軟質	
35 85	139号住居址 ピット	須恵器 壺	11.0	(2.6)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y6/1 Hue7.5Y6/1	灰 灰		径2mm以下の砂礫を含む。 A細粒・F2を含む。	良好 やや軟質	
35 86	139号住居址 覆土（西）	須恵器 壺	14.6	(2.6)	小片	回転ナデ 回転ナデ	HueN6/1 HueN6/1	灰 灰		径0.5mm以下の砂礫を含む。 A細粒を含む。	やや不良 軟質	

表3 0425調査地点遺物観察表（土器）

図 番号	遺構	遺物名 種類（器形）	寸法(cm) 口径 (底径)	器高 (残存高)	残存 割合	調整 内面 外面	色調 内面 外面 (/断面)	備考	胎土※1	焼成※2 遺存状況
35 87	139号住居址 下層	須恵器 壇底部	11.2	(3.0)	約1/8	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y7/2 Hue5Y7/2	灰白 灰白		径1mm以下の砂礫を多く含む。 a細粒多量。Gをわずかに含む。
35 88	139号住居址 覆土（西）	須恵器 壇	11.5	3.9	約1/2	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y7/2 Hue2.5Y7/1	灰白 灰白		径2mm以下の砂礫を含む。 A・細粒・D・Eを含む。
35 89	139号住居址	須恵器 覆土	—	(8.5)	約1/8	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B6/1 Hue5B5/1	青灰 青灰		緻密で精良。 あまり砂礫を含まない。
35 90	139号住居址 No. 2	須恵器 蓋	12.9	3.2	約1/2	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y5/1 Hue5Y5/1	灰 灰	底部回転ヘラ切り後ナデ	良好 良好 硬質
35 91	139号住居址 覆土（西）	須恵器 壇底部	—	(6.0)	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y5/1 Hue5Y5/1	灰 灰		砂礫をあまり含まない。 Gをわずかに含む。
35 92	139号住居址 覆土（ベルト）	須恵器 壇底部	—	(8.3)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y4/1 Hue5Y5/2	灰 灰オリーブ	同一個体と思われる破片が31件より出土。	良好 良好 硬質
35 93	139号住居址 壺付近の搅乱	土師器 壺	12.6	3.1	完形	回転ナデ 回転ナデ	Hue5YR6/6 Hue5YR5/6	橙 明赤褐	表面に化粧土風に精良粘土コーティング	やや不良 やや軟質
35 94	139号住居址 覆土（西上層）	黒色土器 塊	11.75	3.7	約2/3	ヨコナデ・ミガキ ヨコナデ・ケズリ	HueN1.5/0 Hue7.5YR6/6	黒 橙		良好 やや硬質
35 95	139号住居址 下層	土師器 鉢	14.2	6.7	約1/5	ヨコナデ・ケズリ ハケ・ヨコナデ	Hue5YR6/6 Hue2.5Y6/2	橙 灰黄	外面・口縁内面に煤付着。	良好 軟質
35 96	139号住居址 No. 2	土師器 甕	15.8	(7.4)	約1/6	ヨコナデ・ケズリ ヨコナデ	Hue2.5Y6/2 Hue2.5Y6/2	灰黄 灰黄		良好 軟質
35 97	139号住居址 (No. 1)	須恵器 壺？胴部	—	(8.2)	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y6/2 Hue2.5Y7/4	灰オリーブ 浅黄	98と同一個体か。	やや不良 軟質
35 98	139号住居址 上面	須恵器 壺？底部	—	(9.6)	約1/2	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5Y7/2 Hue5Y7/3	灰黄 浅黄	97と同一個体か。	良好 軟質
35 99	128号住居址 南硬化面下位	須恵器 壇底部	—	(8.15)	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 Hue5B5/1	青灰 青灰		良好 硬質
35 100	128号住居址 No. 6（北側）	土師器 高台部	—	(10.6)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10YR8/6 Hue10YR8/6	黄橙 黄橙		良好 軟質
35 101	128号住居址 床面下位	土師器 甕口縁部	—	(1.5)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue7.5YR6/6 Hue7.5YR6/6	橙 橙	小片で径復元不可。	良好 軟質
35 102	128号住居址 覆土（北東）	土師器 甕口縁部	—	(1.9)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue10YR7/3 Hue10YR7/3	にぶい黄橙 にぶい黄橙	小片で径復元不可。	良好 軟質
35 103	128号住居址 覆土	土師器 甕口縁部	—	(2.8)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue10YR7/3 Hue10YR2/1	にぶい黄橙 黒	小片で径復元不可。	良好 軟質
35 104	128号住居址 覆土	土師器 甕口縁部	—	(2.2)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue10YR6/6 Hue10YR3/1	明黄褐 黒褐	小片で径復元不可。	良好 軟質
35 105	128号住居址 No. 6（西住）	土師器 甕口縁部	15.1	(3.1)	小片	ヨコナデ ヨコナデ ヨコナデ・ケズリ	Hue5YR6/6 Hue5YR6/6	橙 橙		良好 軟質
35 106	128号住居址 No. 1-2-4(北住)	土師器 甕口縁部	—	(1.5)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue7.5YR6/6 Hue7.5YR6/6	橙 橙	小片で径復元不可。	良好 軟質
35 107	128号住居址 覆土	土師器 甕口縁部	23.3	(1.3)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue10YR6/4 Hue10YR5/2	にぶい黄橙 灰黄褐	小片のため径は参考値。	良好 軟質
35 108	128号住居址 No. 1-2-4(北住)	須恵器 甕口縁部	—	(16.2)	下半部残存	タタキ後ナデ タタキ後ナデ	Hue7.5YR8/6 Hue7.5YR8/6	浅黄橙 浅黄橙	赤焼須恵器である	良好 軟質
36 109	324号 覆土	黒色土器A類? 鉢口縁部	10.7	(2.4)	小片	ヨコナデ・ミガキ ヨコナデ・ミガキ	Hue2.5Y7/4 HueN1.5/0	浅黄 黒		良好 やや硬質
36 110	325号住居址 覆土	土師器	12.5	(1.9)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue7.5YR6/6 Hue7.5YR6/6	橙 橙		良好 軟質
36 111	98号住居址 下層（東半）	土師器 甕口縁部	12.4	(2.0)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue2.5Y3/1 Hue2.5Y3/2	黒褐 黒褐	傾きやや不确定。	良好 軟質
36 112	98号住居址 下層（東半）	須恵器 壇？口縁部	18.0	(2.4)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y6/1 Hue5B6/1	灰 青灰		良好 硬質
36 113	313号住居址 一括	須恵器 壇口縁部	—	(3.3)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B6/1 Hue5B5/1	青灰 青灰	外面に自然釉付着。	良好 硬質
36 114	313号住居址 高坏	須恵器 壇	—	(1.4)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10YR5/4 Hue10YR5/4	にぶい黄褐 にぶい黄褐	断面は青灰色。径は参考値。	良好 硬質
36 115	246号住居址 覆土	土師器 甕口縁部	—	(3.4)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue7.5YR7/7 Hue7.5YR8/4	黄橙 浅黄橙		良好 軟質
36 116	246号住居址 覆土	土師器 甕口縁部	24.0	(3.2)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue10YR7/4 Hue10YR7/4	にぶい黄橙 にぶい黄橙		良好 軟質
36 117	90号住居址 覆土	須恵器 蓋口縁部	13.9	(0.6)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y7/1 Hue5Y6/1	灰白 灰		良好 やや不良 やや軟質
36 118	90号住居址 No. 1	須恵器 蓋	13.4	(1.7)	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	HueN5/0 Hue5B4/1	灰 青灰	外面回転ヘラ切り後ナデ	良好 硬質
36 119	90号住居址 覆土（北西）	須恵器 壇口縁部	12.7	(2.8)	小片	回転ナデ 回転ナデ	HueN3/1 Hue5Y6/1	灰 灰	外面に黑色自然釉付着。	良好 硬質
36 120	90号住居址 覆土	須恵器 壇口縁部	11.3	(0.8)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y6/1 Hue5Y5/1	灰 灰		良好 硬質
36 121	90号住居址 胸か?	須恵器 覆土	13.0	(2.0)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 Hue5B5/1	青灰 青灰	外面に黑色自然釉薄く付着。	良好 硬質
36 122	90号住居址 覆土（北西）	須恵器 壇口縁部	11.1	(2.5)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y5/1 Hue2.5Y4/1	灰 黄灰		良好 硬質
36 123	90号住居址	須恵器 壇	—	(0.9)	小片	回転ナデ 回転ナデ	HueN5/0 Hue7.5Y5/1	灰 灰		良好 硬質
36 124	90号住居址 覆土（北西）	須恵器 壇底部	—	(1.5)	約1/5	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 Hue5B5/1	青灰 青灰	高台貼付け痕有。 断面赤褐色	良好 硬質
36 125	90号住居址 No. 16	土師器 甕口縁部	24.2	(3.5)	小片	ヨコナデ・ケズリ ハケ・ヨコナデ	Hue10YR8/4 Hue10YR8/3	浅黄橙 浅黄橙		良好 軟質
36 126	56号住居址	須恵器 蓋	—	(1.15)	小片	回転ナデ 回転ナデ	HueN5/1 HueN4/1	灰 灰		良好 硬質
36 127	56号住居址 蓋	須恵器 蓋	—	(0.8)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5Y8/1 HueN4/1	灰白 灰白	外面黑色處理風。	良好 もろい
36 128	56号住居址 No. 1（下層）	須恵器 蓋	12.9	(2.1)	約1/2	回転ナデ 回転ナデ	HueN5/1 Hue5B5/1	灰 青灰		良好 硬質
36 129	56号住居址 覆土（上層）	須恵器 壇	20.1	(2.8)	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y6/1 Hue10Y5/1	灰 灰	外面黑色釉が付着	良好 硬質

表4 0425調査地点遺物観察表（土器）

図 番号	遺構	遺物名 種類(器形)	寸法(cm) 口径 (底径)	器高 (残存高)	残存 割合	調整 内面 外面	色調 内面 外面 (/断面)	備考	胎土※1	焼成※2 遺存状況
36 130	56号住居址 窓	須恵器 塊	12.8	(3.05)	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y5/1 Hue7.5Y5/1 灰 灰		精良な胎土 A・C1・黑色粒を含む。	良好 硬質
36 131	56号住居址 覆土(上層)	須恵器 塊		(8.25)	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y6/1 Hue7.5Y6/1 灰 灰	外面に灰オリーブ色釉が付く。 底部回転ヘラ切り後ナデ	径2mm以下の砂礫を多く含む。 B(白色)を多く含む。	良好 硬質
36 132	56号住居址 覆土(下層)	土師器 窓口縁部	9.0	(2.3)	極小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5YR6/6 Hue7.5YR6/6 橙 橙	径やや不確定。	径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・F1・Gを含む。	良好 軟質
36 133	56号住居址 床面(南西)	土師器 塊	11.0	(4.0)	約1/6	ヨコナデ ヨコナデ後ミガキ	Hue10YR7/3 Hue10YR8/3 にぶい黄澄 浅黄澄	内面放射状ミガキ有。	精良な胎土。 A・細粒を含む。	良好 軟質
36 134	56号住居址 覆土(上層)	土師器 窓口	8.4	(2.3)	約1/5	ケズリ後ナデ ケズリ後ナデ	Hue7.5YR7/6 Hue7.5YR7/6 橙 橙		径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・F1・Gを含む。	良好 軟質
36 135	56号住居址 覆土(下層)	土師器 窓口縁部	22.1	(3.7)	約1/8	ヨコナデ ヨコナデ	Hue5YR2/1 Hue7.5YR6/6 黒褐 橙	外面に煤付着。	径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・F1を含む。	良好 軟質
36 136	56号住居址 覆土(下層)	土師器 窓口縁部	26.2	(4.6)	約1/6	ヨコナデ ケズリ ハケ後ヨコナデ	Hue5YR6/6 Hue7.5YR7/6 橙 橙	外面に煤付着。	径3mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・F1を多く含む。	良好 軟質
36 137	215号住居址 須恵器 蓋口縁部	14.9	(1.1)	小片	回転ナデ 回転ナデ	HueN5.5/0 HueN6/0 灰 灰	外面に緑色の自然釉付着。	精良。砂礫をほとんど含まない。 A・細粒を含む。	良好 硬質	
36 138	215号住居址 須恵器 壊受部	1 最大径13.3	(1.8)	約1/6片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5YR5/1 Hue5Y4/1 褐灰 にぶい赤褐	高坏坏部の可能性あり。	径1.5mm以下砂礫を含む。 A・細粒・Gを含む。	良好 硬質	
36 139	215号住居址 窓北側	土師器 鍋	29.6	(10.7)	約1/2	ヨコナデ ケズリ ハケ後ヨコナデ	Hue10YR5/4 Hue7.5YR6/6 にぶい黄褐 橙	外面全体に煤付着。	A・C1を含む。	良好 軟質
36 140	218号住居址 須恵器 床面下位(南西)	13.8	(0.8)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y7/2 HueN4/0 灰白 灰	内外面に黒色の自然釉を含む。	精良。砂礫をほとんど含まない。 A・細粒を含む。	良好 硬質	
36 141	218号住居址 須恵器 床面下位(南東)	14.2	(1.1)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10YR5/3 Hue5B5/2 にぶい黄褐 青灰	受部内面は暗赤褐色。	精良。砂礫をほとんど含まない。 A・細粒を含む。	良好 硬質	
36 142	218号住居址 須恵器 床面下位(西)	14.2	(1.0)	小片	回転ナデ 回転ナデ	HueN5/0 HueN5/0 灰 灰	断面は青灰色。	径0.5mm以下の砂礫を含む。 A・細粒・Gを含む。	良好 硬質	
36 143	218号住居址 土師器 窓 No.5-6-7-8	20.4	(1.4)	刮削分彫 丁寧なナデ	ヨコナデ ケズリ	Hue2.5YR6/8 Hue7.5YR7/6 橙 橙	外面わずかに煤付着。	径3mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・Gを多く含む。	良好 軟質	
36 144	74号住居址 床面(No.2) 坏(須恵器基盤付)	12.0	5.3	約1/2	ナデ後ミガキ ナデ後ミガキ	Hue2.5YR4/8 Hue10Y4/6 赤褐 赤	内面全塗あり。	径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・F2・Gの細粒を多く含む。	良好 軟質	
36 145	74号住居址 土師器 鍋	28.5	(8.1)	小片	ヨコナデ ケズリ ハケ後ヨコナデ	Hue10YR4/2 Hue10YR7/4 にぶい黄澄 にぶい黄澄	外面に煤付着。	径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・Gを多く含む。	良好 軟質	
36 146	74号住居址 上層(B区)	土師器 甕	17.4	(21.3)	約1/2	ヨコナデ ケズリ タテハケ・ヨコナデ	Hue7.5YR8/6 Hue7.5YR7/3 浅黄澄 にぶい橙	外面に煤付着。	径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・Gを多く含む。	良好 軟質
37 147	7号溝 上層(B区)	土師器 甕	25.9	(3.4)	小片	ヨコナデ ケズリ タテハケ・ヨコナデ	Hue10YR4/2 Hue10YR7/4 にぶい黄澄 にぶい黄澄		径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・F1・Gを多く含む。	良好 軟質
37 148	7号溝 下層(A区)	土師器 甕	17.4?	(2.4)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue7.5YR7/4 Hue7.5YR7/4 にぶい橙 にぶい橙		精良。砂礫少ない。 A・C1・F2・Gを含む。	良好 軟質
37 149	7号溝 覆土	土師器 甕	-	(7.4)	小片	ケズリ タテハケ・ヨコナデ	Hue10YR8/6 Hue7.5YR8/6 黄澄 浅黄澄		径0.5mm以下の砂礫をわずかに含む。 A・C1・Gを含む。	良好 軟質
37 150	103号溝 覆土	須恵器 塊口縁部	14.0	(5.2)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y6/1 Hue5Y6/1 灰 灰		径0.5mm以下の砂礫を多く含む。 A・細粒・C1・Gを多く含む。	やや不良 やや軟質
37 151	103号溝 覆土	須恵器 坏	13.2	3.1	約3/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y6/2 Hue7.5Y6/2 灰オリーブ 灰オリーブ	底部回転ヘラ切り後ナデ	径1mm以下の砂礫を含む。 A・細粒・Gを多く含む。	良好 やや軟質
37 152	103号溝 須恵器 坏	-	(1.8)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5PB6/1 Hue5B6/1 青灰 青灰		砂礫をあまり含まない。 A・細粒を含む。	良好 硬質	
37 153	9号ビット 覆土(A区)	須恵器 坏	-	(3.2)	底部のみ	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y8/1 Hue7.5Y8/1 灰白 灰白	底部回転ヘラ切り後ナデ	径0.7ミリ以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1を多く含む。	やや不良 軟質
37 154	10号土坑 覆土(A1区)	須恵器 蓋	15.2	(0.9)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 Hue5B5/1 青灰 青灰		精良。A・Gを含む。	良好 硬質
37 155	10号土坑(A1区) 覆土	須恵器 塊	(12.05)	(1.7)	約1/4	回転ナデ後ナデ 回転ナデ	Hue5Y6/2 Hue5Y6/2 灰オリーブ 灰オリーブ	底部ヘラ切り後ナデ	精良な胎土。 A・細粒を含む。	やや軟質 硬質
37 156	27号ビット (1号掘立)	土師器 甕	29.0	(2.6)	小片	ヨコナデ ケズリ ハケ後ヨコナデ	Hue10YR7/4 Hue10YR7/4 にぶい黄澄 にぶい黄澄	径は推定値。 外表面煤付着。	径2mm以下の砂礫を含む。 A・C1を含む。	良好 軟質
37 157	34号ビット (2号掘立)	土師器 坏	16.3	5.7	約1/5	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5YR7/6 Hue7.5YR7/6 橙 橙	外面上に圧痕あり。 底部回転ヘラ切り後ナデ	精良な胎土。 A・Bをわずかに含む。	良好 やや硬質
37 158	26号ビット (1号掘立建物)	土師器 坏	-	(3.8)	約1/5	回転ナデ ケズリ	Hue10YR8/6 Hue10YR8/6 淡黄(やや赤っぽい) 淡黄(やや赤っぽい)	底部回転ヘラケズリ後ナデ	径0.5mm以下の砂礫含む A・C1・F1を含む。	良好 やや硬質
37 159	46号ビット (鉢区)	土師器 窓口縁部	17.9	(3.2)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue10YR7/4 Hue10YR7/4 にぶい黄澄 にぶい黄澄		綴密で砂礫少ない。 A・C1・F1を含む。	良好 軟質
37 160	65号土坑 覆土(A2区)	須恵器 塊	12.8	4.1	約1/2	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5Y5/1 Hue2.5Y5/1 黄灰 黄灰	内外面に緑黒色の釉付着。	精良。 砂礫をほとんど含まない。	良好 硬質
37 161	65号土坑 北側(A2区)	須恵器 甕	-	(0.55)	小片	回転ナデ 回転ナデ	HueN3/1 HueN3/1 暗灰 暗灰		綴密で精良な胎土。 砂礫をほとんど含まない。	やや不良 軟質
37 162	65号土坑 覆土(A2区)	須恵器 窓口縁部	-	(2.2)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y6/1 Hue5Y6/1 灰 灰		綴密で精良な胎土。 砂礫をほとんど含まない。	やや不良 軟質
37 163	65号土坑 北側(A2区)	土師器 窓口縁部	31.6	(2.4)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue7.5YR6/6 Hue7.5YR6/6 橙 橙		径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・F1・Gを含む。	良好 軟質
37 164	65号土坑 北側(A2区)	土師器 窓口縁部	27.0	(3.6)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue7.5YR7/6 Hue7.5YR7/6 橙 橙		径0.5mm以下の砂礫を多量に含む。 A・C1・F1・Gを多量に含む。	良好 軟質
37 165	65号土坑 覆土(A2区)	土師器 窓口縁部	24.5	(1.8)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue2.5YR5/6 Hue5YR6/6 明赤褐 橙		径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・F1を含む。	良好 軟質
37 166	65号土坑 覆土(A2区)	土師器 窓口縁部	18.8	(7.5)	約1/6	ヨコナデ ケズリ ハケ後ヨコナデ	Hue7.5YR7/6 Hue7.5YR8/4 橙 浅黄澄		径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・F1を含む。	良好 軟質
37 167	71号ビット 覆土(B4区)	土師器 窓口縁部	16.7	(2.4)	約1/5	ヨコナデ ヨコナデ	Hue10YR7/6 Hue5YR7/6 明黄褐 橙		径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・F1を含む。	良好 軟質
37 168	79号ビット 覆土(B4区)	土師器 窓口縁部	22.0	(4.9)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue5YR6/6 Hue7.5YR6/6 橙 橙		径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・Gを含む。	良好 軟質
37 169	79号ビット 上層(A2区)	須恵器 坏	14.4	(2.7)	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B4/1 Hue5B5/1 暗青灰 青灰		径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・細粒を含む。	良好 硬質
37 170	79号ビット 覆土(C区)	土師器 甕	22.2	(3.5)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue7.5YR7/6 Hue5Y5/1 橙 灰	丹塗りが施されている。	径2mm以下の砂礫を多量に含む。 A・C1・D・F1を多く含む。	良好 軟質
37 171	97号ビット 須恵器 覆土(C区)	1 平瓶か?	-	(2.1)	小片	ナデ ナデ・ケズリ	Hue5B5/1 Hue5Y5/1 青灰 灰		精良な胎土。 Gをわずかに含む。	良好 硬質
37 172	81号ビット 上層(B6区)	土師器 窓口縁部	13.9	(4.2)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue10YR5/3 Hue7.5YR3/2 にぶい黄褐 黒褐		径2mm以下の砂礫を含む。 A・B・C1・F1・Gを含む。	良好 軟質

表5 0425調査地点遺物観察表（土器）

図 番号	遺構	遺物名 種類（器形）	寸法(cm) 口径 (底径)	器高 (残存高)	残存 割合	調整 内面 外面	色調 内面 外面 (断面)	備考	胎土※1	焼成※2 遺存状況
37 173	82号ピット 覆土 (B6区)	土師器 壺底部	— (9.4)	(0.7)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5YR7/6 Hue5YR6/6	底部回転ヘラ切り後ナデ	径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・細粒・B・C2・F1を含む。	良好 軟質
37 174	82号ピット 覆土 (B6区)	須恵器 壺	12.3 (7.3)	(5.8)	約1/5	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y6/1 Hue10Y6/1	底部回転ヘラ切り後ナデ	径0.5mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・Gを多く含む。	やや不良 やや軟質
37 175	82号ピット 覆土 (B6区)	須恵器 壺	— (8.5)	(5.6)	約2/3	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y5/1 Hue5Y5/1	底部回転ヘラ切り後ナデ	径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・Gを多く含む。	やや不良 やや軟質
37 176	100号土坑 覆土 (区)	須恵器 壺	14.3 (2.9)	—	約1/8	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 HueN6/1	青灰 灰	稍良 A・細粒を多く含む。	良好 やや硬質
37 177	100号土坑 下層	須恵器 壺底部	— (7.5)	(1.0)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y5/1 Hue5B5/1	青灰 青灰	緻密で精良な胎土。 A・細粒を含む。	良好 やや硬質
37 178	100号土坑 覆土	須恵器 壺口縁部	13.8 (1.6)	—	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y5/1 Hue5B5/1	青灰 青灰	緻密で精良な胎土。 A・細粒を含む。	良好 硬質
37 179	100号 覆土 (北東)	須恵器 壺	13.1 (3.2)	—	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5Y6/2 Hue2.5Y6/3	灰黄 灰黄	内面煤付着 A・細粒を含む。	やや不良 瓦質風
37 180	100号土坑 覆土	瓦質土器 壺	12.0 (2.9)	—	約1/8	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y7/2 HueN3/1・2.5Y7/3	灰白 暗灰・浅黄	0.5mm以下の砂礫を含む。 A・細粒を多く含む。D・F1を含む。	良好 軟質
37 181	100号土坑 土坑?	須恵器 壺	— (11.2)	(2.6)	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 Hue5B5/1	青灰 青灰	外外面回転ヘラ切り後ナデ 径3mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・Gを含む。	良好 硬質
37 182	100号土坑 覆土	土師器 壺底部	— (9.1)	(1.1)	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	Hue10YR7/6 Hue10YR7/6	明黄褐 明黄褐	外外面に赤彩が施されている。 A・細粒・C1・F1を含む。	良好 軟質
37 183	100号土坑 覆土 (北東)	須恵器 小壺	— (2.7)	—	小片	ヨコナデ ヨコナデ	HueN3/1 Hue5B2/1	灰 青黒	外外面に黒色釉付着。 A・細粒・Gを含む	良好 硬質
38 184	100号土坑 覆土 (北東)	須恵器 壺口縁部	15.4 (3.2)	—	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10YR8/6 Hue10YR8/6	黄橙 黄橙	径1mm以下の砂礫を含む。 A・細粒・Gを含む。	やや不良 軟質
38 185	100号土坑 覆土 (北東)	土師器 壺口縁部	22.0 (3.3)	—	小片	ヨコナデ・ケズリ ヨコナデ	Hue10YR7/4 Hue7.5YR7/6	にぶい黄橙 橙	外外面に煤付着。 径3mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・F1を含む。	良好 軟質
38 186	100号土坑 北東	土師器 壺口縁部?	— (3.9)	—	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue7.5YR8/6 Hue7.5YR8/6	浅黄橙色	緻密で精良な胎土。 A・F1の細粒を含む。	良好 軟質
38 187	包含層(IV層上面) 101住窓の北側	黒色土器 壺(B類)	13.3 (5.15)	—	約1/3	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B2/1 Hue5B2/1	青黒 青黒	内面見込み部は回転ナデ後一定方向へのミガキ A・細粒を多量に含む。	良好 軟質
38 188	104号ピット 覆土 (E6区)	土師器 壺口縁部	24.1 (1.8)	—	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue10YR7/6 Hue10YR7/6	明黄褐 明黄褐	径2.5mm以下の砂礫を含む。 A・C1・F1・Gを含む。	良好 軟質
38 189	104号ピット 覆土 (E6区)	須恵器 壺口縁部	8.8 (3.0)	—	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B6/1 Hue5B6/1	青灰 青灰	精良な胎土。 わずかにGを含む。	良好 硬質
38 190	106号ピット 覆土 (E6区)	須恵器 壺口縁部	11.3 (2.2)	—	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B6/1 Hue5B6/1	青灰 青灰	精良な胎土。 A・細粒を含む。	良好 硬質
38 191	109号ピット 覆土 (E6区)	土師器 壺	12.0 (3.8)	—	約1/3	回転ナデ 回転ナデ・ケズリ	Hue2.5Y7/2 Hue2.5Y7/3	灰黄 浅黄	底部回転ヘラ切り後回転ヘラケズリ 口縁部外面は黒色化	良好 軟質
38 192	122号ピット 覆土 (F6区)	須恵器 壺	10.6 (2.7)	—	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y6/1 Hue7.5Y6/1	灰 灰	径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・Gを含む。	良好 やや軟質
38 193	197号ピット 覆土 (C区)	須恵器 壺口縁部	12.6 (2.2)	—	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y5/1 Hue10Y5/1	灰 灰	精良 砂礫をほとんど含まない。	良好 硬質
38 194	127号ピット 覆土	須恵器 壺口縁部	11.9 (3.4)	—	約1/5	回転ナデ 回転ナデ	Hue10Y6/1 Hue10Y6/1	灰 灰	砂礫をあまり含まない。 A・細粒を多く含む。	良好 硬質
38 195	127号ピット 覆土	土師器 壺口縁部	11.9 (3.4)	—	約1/8	ナデ後ミガキ ナデ後ミガキ	Hue5YR7/8 Hue7.5YR7/6	橙 橙	精良な胎土。 A・細粒を多く含む。	良好 軟質
38 196	135号ピット 覆土 (E4区)	須恵器 壺口縁部	12.4 (2.0)	—	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5Y6/1 Hue5Y7/1	灰 灰白	径1mm以下の砂礫を多く含む。 C3・Gを含む。	やや不良 やや軟質
38 197	158号ピット 覆土 (B2区)	土師器 壺	12.7 (2.7)	—	約1/2	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5YR5/6 Hue2.5YR6/6	明赤褐 橙	内外面に墨色付着あり、底部は軽いナデ調整のみ。 砂礫少ない。	良好 やや軟質
38 198	186号ピット 覆土 (D4区)	須恵器 蓋口縁部	14.0 (1.6)	—	約1/8	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y5/2 Hue10Y6/1	灰オリーブ 灰	砂礫をほとんど含まない。 A・細粒を含む。	良好 硬質
38 199	196号ピット 覆土	土師器 瓶	— (3.2)	—	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue2.5YR4/6 Hue5YR6/6	赤褐 橙	径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・F1を含む。	良好 軟質
38 200	201号ピット 覆土	須恵器 壺か 口縁部	9.7 (3.0)	—	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10Y8/1 Hue10Y8/1	灰白 灰白	径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・Gを多く含む。	良好 硬質
38 201	201号ピット 覆土	土師器 壺底部	— (1.2)	—	約1/3	回転ナデ 回転ナデ	Hue10YR6/6 Hue7.5YR7/6	明赤褐 橙	径2mm以下の砂礫を含む。 A・C1・D・F1をわずかに含む。	良好 軟質
38 202	201号ピット 覆土	須恵器 壺口縁部	13.2 (2.2)	—	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 Hue5B5/1	青灰 青灰	径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・Gを多く含む。	良好 硬質
38 203	201号ピット 覆土	須恵器 壺底部	— (11.7)	(1.3)	小片	回転ナデ 回転ナデ	HueN6/1 HueN6/1	灰 灰	精良。 A・細粒・B・Gを含む。	良好 硬質
38 204	213号 227号ピット 覆土 (209住内)	須恵器 壺口縁部	11.3 (1.7)	—	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y6/1 Hue7.5Y6/1	灰 灰	径1mm以下の砂礫を含む。 A・細粒を多量に含む。	不良 軟質
38 205	225号ピット 覆土 (209住内)	須恵器 壺底部	— (-)	(1.0)	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y5/2 Hue5Y5/3	灰オリーブ 灰オリーブ	底部外面にヘラ記号あり。 径1.5mm以下の砂礫を含む。 A・Gを含む。	良好 硬質
38 206	227号ピット 覆土 (C3区)	土師器 高坛	— (3.0)	—	小片	ナデ後ミガキ ナデ後面取り状ケズリ	5YR4/1 Hue7.5YR7/6	褐灰 橙	径0.5mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・F1・Gを多く含む。	良好 軟質
38 207	227号ピット 覆土 (C3区)	須恵器 壺底部	8.6 (0.7)	—	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y7/1 Hue5Y7/1	灰白 灰白	径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・細粒・Gを多く含む。	不良 軟質
38 208	228号ピット 覆土 (209住内)	土師器 壺口縁部	13.6 (3.4)	—	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5YR7/6 Hue7.5YR7/6	橙 橙	径1mm以下の砂礫を含む。 A・C1・F1・Gを含む。	やや不良 軟質
38 209	228号ピット 覆土 (209住内)	土師器 壺口縁部	13.8 (3.4)	—	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5YR8/4 Hue7.5YR8/4	黄橙 黄橙	精良な胎土。 A・細粒・C1・F1を含む。	良好 軟質
38 210	228号ピット 覆土 (209住内)	須恵器 無蓋高坛	12.7/8.8 8.5	—	壺/竹く 回転ナデ後見込み部ナデ	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B5/1 HueN5/0	青灰 灰	精良な胎土。 A・Gを多く含む。	良好 硬質
38 211	251号ピット 覆土 (C6区)	須恵器 壺	14.2 (3.0)	—	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5Y6/4 Hue2.5Y7/3	にぶい黄 にぶい黄	径1mm以下の砂礫をわずかに含む。 A・細粒C1を含む。	良好 やや軟質
38 212	253号ピット 覆土 (A3区)	須恵器 壺高台部	— (1.0)	—	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B4/1 Hue5B5/1	青灰 青灰	萩尾型の?高台 A・細粒を含む。	良好 硬質
38 213	253号ピット 覆土 (A3区)	須恵器 壺底部	— 7.5	(1.1)	約1/6片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y6/1 Hue5Y6/1	灰 灰	緻密で精良な胎土。 A・細粒を多量に含む。	良好 軟質
38 214	253号ピット 覆土 (A3区)	須恵器 壺	— (1.0)	—	約1/4片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10YR5/1 Hue2.5Y5/1	褐灰 黄灰	底部は粗い工具ナデ調整。 断面赤褐色。	良好 硬質
38 215	254号ピット 覆土 (B4区)	須恵器 壺底部	— (7.0)	(1.8)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y7/1 Hue7.5Y7/1	灰白 灰白	径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・細粒・C2・F1・Gを多く含む。	やや不良 軟質

表6 0425調査地点遺物観察表（土器）

図 番 号	遺構	遺物名 種類（器形）	寸法(cm) 口径 (底径)	器高 (残存高)	残存 割合	調整 内面 外面	色調 内面 外面 (/断面)	備考	胎土※1	焼成※2 追存状況
38 216	254号ピット 覆土（B4区）	須恵器 壺口縁部	13.9	(2.9)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y7/2 Hue7.5Y5/1 灰		精良。 A・細粒を多量に含む。	やや不良 軟質
38 217	239号ピット 覆土（B5区）	土師器 壺口縁部	15.6	(4.5)	約1/7	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5YR7/6 Hue7.5YR7/6 橙		径0.5mm以下の砂礫を多く含む。 A・G・F1を含む。	良好 軟質
38 218	298号ピット 覆土	土師器 壺	26.6	(14.4)	約1/6	ヨコナデ・ケズリ ハケ後ヨコナデ	Hue2.5Y6/2 Hue2.5Y6/4 灰黄 にぶい黄褐	内面頸部以下は黒色化。	径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・D・Gを多く含む。	良好 軟質
38 219	282号ピット 覆土（B2区）	土師器 壺	17.9	(3.4)	小片	ヨコナデ・ケズリ ナデ後ミガキ	Hue10R4/6 Hue10R4/6 赤 赤	内外面丹塗り有。 ※断面は黄橙色	径1.5mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・F1・Gを含む。	良好 軟質
38 220	291号ピット 覆土（F3区）	土師器 壺下端部	10.8	(2.7)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5YR7/6 Hue7.5YR7/6 橙		径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・細粒・C1を含む。	良好 軟質
38 221	292号ピット 覆土（F3区）	土師器 瓶下端部	—	(18.8)	小片	ナデ・ケズリ タテハケ指押さえ	Hue2.5Y6/4 Hue2.5Y6/4 にぶい黄褐		径3mm以下の砂礫を多く含む。 A・細粒・B・C1・D・F1を多く含む。	良好 軟質
38 222	311号ピット 覆土（F6区）	黒色土器 壺	13.5/6.85	(4.05)	約1/3	回転ナデ 回転ナデ	HueN3/1 HueN3/1 暗灰 暗灰	黒色土器B類風 ミガキなし	精良な胎土 A・細粒を多く含む	良好 やや硬質
39 223	搅乱 (D区)	黒色土器 壺底部	—	(6.4)	小片	ヨコナデ ナデ後ミガキ	Hue5B1.7/1 Hue2.5Y7/1 青黒 浅黄	内面放射状ミガキ有。	径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・F1を含む。	良好 軟質
39 224	包含層（A6区） Ⅲ層	黒色土器 壺底部	—	(2.6)	約1/4	ヨコナデ・ナデ	Hue7.5Y2/1 Hue7.5Y6/6 黒 橙	内面黒色化する。	緻密で精良な胎土。 A・C1・F1・Gを含む。	良好 軟質
39 225	包含層（B2区） Ⅲ層	黒色土器 壺	—	(3.0)	約1/6	ナデ後ミガキ 回転ナデ	HueN2/0 Hue10YR7/4 黒 にぶい黄橙	内面黒色化。	緻密で精良な胎土。 A・C1・F1を含む。	良好 軟質
39 226	包含層（A6区） Ⅲ層	黒色土器 壺	12.4	(2.5)	約1/5	ヨコナデ・ミガキ ヨコナデ	HueN2/1 5BG2/1 黒 青黒	内外面黒色化。底部手持ちヘラケズリ	径3mm以下の砂礫を含む。 A・C1・Hを含む。	良好 やや硬質
39 227	包含層（A6区） Ⅲ層	黒色土器 碗（B類）	—	(2.2)	約1/5	ナデ後ミガキ ヨコナデ	HueN2/0 Hue2.5Y7/4 黒 浅黄		径0.5mm以下の砂礫を含む。 A・F2を含む。	良好 軟質
39 228	包含層（B5区） Ⅲ層	須恵器 壺	14.0	3.2	約1/5	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y5/1 Hue10Y6/1 灰 灰		径2mm以下の砂礫を含む。 Bを多く含む。	良好 硬質
39 229	包含層（E区西） Ⅲ層	須恵器 壺	12.5	(3.0)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10Y6/1 Hue10Y6/1 灰 灰	高坏坏部の可能性あり。	緻密で精良な胎土。 砂礫をあまり含まない。	良好 硬質
39 230	包含層（B5区） Ⅲ層	須恵器 壺	12.4	(2.9)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10Y7/1 Hue7.5Y6/1 灰白 灰		精良な胎土。 あまり砂礫を含まない。	やや不良 軟質
39 231	包含層（B5区） Ⅲ層	須恵器 壺	11.7	3.8	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5T6/1 Hue5T6/1 灰 灰		精良な胎土。 あまり砂礫を含まない。	やや不良 軟質
39 232	包含層（F区） Ⅳ層	土師器 壺	12.0	(2.8)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue5PB3/1 Hue7.5YR6/6 赤黒 橙	内面に丹塗りがあり、黒色土器風でもある。	緻密で精良。A・C1・Dを含む。	良好 軟質
39 233	包含層（A6区） Ⅳ層	須恵器 壺底部	—	(1.2)	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y7/1 Hue7.5Y7/1 灰白 灰白		径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・細粒を多く含む。	不良 軟質
39 234	包含層 Ⅳ層最下部	須恵器 壺	—	(3.2)	約1/2	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5Y6/1 Hue7.5Y6/1 灰 灰		精良な胎土。 A・細粒・E・Gを含む。	やや不良 軟質
39 235	包含層（A6区） Ⅳ層	須恵器 壺	11.6	(4.6)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5Y6/2 Hue2.5Y6/1 灰黄 灰		精良な胎土。 A・細粒を含む。	良好 硬質
39 236	包含層 Ⅳ層	須恵器 壺底部	—	(2.5)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y6/1 Hue5Y6/1 灰 灰	壺底部の可能性もある。	精良な胎土。 A・細粒・Gを含む。	やや不良 軟質
39 237	包含層（B5区） Ⅳ層	須恵器 壺	13.2	3.7	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	Hue5B3/2 Hue5PB2/1 暗青灰 青灰	高台の胎土が身に比して白い。	径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・Bを多く含む。	良好 硬質
39 238	包含層（A6区） Ⅳ層	土師器 底部	—	(9.0)	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y7/2 Hue7.5Y7/3 灰白 灰白		緻密で精良な胎土。 A・C1を含む。	やや不良 軟質
39 239	包含層 Ⅳ層	須恵器 壺口縁部	14.3	(4.6)	約1/3	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5Y7/1 Hue2.5Y7/1 灰白 灰白		精良。砂礫少ないと。 A・細粒を含む。	不良 軟質
39 240	包含層（B5区） Ⅳ層	土師器 壺	12.9	(3.3)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5YR6/8 Hue5YR6/8 橙 橙	底部回転ヘラケズリ	精良。砂礫少ないと。 A・細粒を含む。	良好 軟質
39 241	包含層（B3区） Ⅳ層下層	土師器 壺口縁部	14.4	(3.9)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5YR6/8 Hue5YR6/8 橙 橙		径0.5mm以下の砂礫を含む。 A・F1・Gを含む。	良好 軟質
39 242	包含層 Ⅳ層下層	土師器 壺	15.1	5.35	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5YR7/6 Hue7.5YR7/6 橙 橙	底部回転ヘラ切り後ナデ。	精良で砂礫少ない。 A・細粒・C1・F2・Gを含む。	良好 軟質
39 243	包含層（D区） Ⅳ層	土師器 壺	14.2	3.2	小片	ヨコナデ・ミガキ ヨコナデ	Hue7.5YR7/6 Hue7.5YR7/6 橙 橙	底部手持ちヘラケズリ。	径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・Gを多く含む。	良好 軟質
39 244	包含層 Ⅳ層下層	土師器 壺底部	—	(1.3)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5YR7/6 Hue7.5YR7/6 橙 橙		敬意ミリ以下の砂礫を含む。 A・C1を含む。	良好 軟質
39 245	包含層（E区西） Ⅳ層下層	土師器 壺底部	—	(1.2)	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5YR7/6 Hue7.5YR7/6 橙 橙	底部回転ヘラ切り後ナデ。	径0.5mm以下の砂礫を含む。 A・細粒・F1・Gを多く含む。	良好 軟質
39 246	包含層（F区東） Ⅳ層下層	土師器 壺底部	—	(0.8)	小片	ヨコナデ 回転ナデ	Hue7.5YR7/6 Hue7.5YR7/6 橙 橙	外面一部が赤色化。	径0.5mm以下の砂礫を含む。 A・細粒・C1・Gを多く含む。	良好 軟質
39 247	包含層（B5区） Ⅳ層下層	須恵器 壺底部	—	(1.5)	約1/3	回転ナデ 回転ナデ	Hue5Y6/1 Hue5Y5/1 灰 灰	底部回転ヘラ切り。	緻密で精良な胎土。 A・C2・Gを含む。	良好 硬質
39 248	包含層（C1区） Ⅳ層下層	土師器 壺底部	—	(1.7)	約1/5	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5YR6/8 Hue5YR7/8 橙 橙		緻密で精良な胎土。 A・C2・Gを含む。	やや不良 軟質
39 249	包含層（B5区） Ⅳ層下層	土師器 壺	13.1	(3.0)	約1/3	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5YR6/8 Hue5YR7/8 橙 橙	底部不定方向ナデ。	緻密で精良な胎土。 A・D・F1・Gを含む。	良好 軟質
39 250	包含層（A6区） Ⅳ層下層	土師器 壺底部	—	(2.1)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10YR8/3 Hue10YR8/3 浅黄橙 浅黄橙		緻密で精良な胎土。 A・C1・F1を含む。	良好 軟質
39 251	包含層（A区） Ⅳ層下層	土師器 壺底部	—	(10.2)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5YR6/6 Hue2.5YR6/6 橙 橙	表面に精良胎土塗布。 断面10YR7/4黄橙色。	緻密で精良な胎土。 A・C1・F1を含む。	良好 やや硬質
39 252	包含層（B4区） Ⅳ層下層	土師器 壺底部	—	(7.0)	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	Hue10YR7/4 Hue10YR8/6 にぶい黄橙 浅黄橙	底部回転ヘラ切り後ナデ	計2mm以下の砂礫を含む。 A・F1を含む。	良好 軟質
39 253	包含層（A6区） Ⅳ層	土師器 蓋	—	(2.7)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5YR6/8 Hue2.5YR6/6 橙 橙	須恵器模倣。断面灰色。	径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・細粒・B・C1・F1を多く含む。	良好 軟質
39 254	包含層（A6区） Ⅳ層	土師器 蓋	15.2	(0.8)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5YR7/6 Hue7.5YR7/6 橙 橙	外面赤色化。	径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・細粒・B・F1を多く含む。	良好 軟質
39 255	包含層（F区東） Ⅳ層	土師器 蓋	17.4	(2.1)	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue10R5/6 Hue5YR6/6 赤 橙	底部回転ヘラ切り後ナデ。 内外面に丹塗り有。	精良な胎土。 A・C1・Dを含む。	良好 軟質
39 256	包含層（A6区） Ⅳ層	須恵器 蓋	—	(1.6)	約1/2	回転ナデ 回転ナデ	Hue10R5/6 Hue5YR6/6 赤 橙	内外面に丹塗り有。	精良な胎土。 A・C1・Dを含む。	良好 軟質
39 257	包含層（B5区） Ⅳ層	土師器 壺	12.2	3.0	約1/2	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5Y6/4 Hue2.5Y6/3 にぶい黄 にぶい黄	口縁部に黒斑あり。	緻密で精良。 A・B・F1を含む。	良好 軟質
39 258	包含層（D区東） Ⅳ層	土師器 壺	15.5	(3.1)	約1/8	回転ナデ 回転ナデ	Hue5YR7/8 Hue5YR7/8 橙 橙	底部回転ヘラ切り	径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・F1・Gを含む。	良好 軟質

表7 0425調査地点遺物観察表（土器）

図 番 号	遺構	遺物名 種類（器形）	寸法(cm) 口径 (/底径)	器高 (残存高)	残存 割合	調整 内面 外面	色調 内面 外面 (/断面)	備考	胎土※1	焼成※2 遺存状況	
39 259	包含層 Ⅲ層	土師器 壺	10.8	(1.8)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5YR6/6 橙 Hue5YR6/6 橙	表面に精良胎土塗布。	精良な胎土。 A・C1・D・F1を含む。	良好 軟質	
39 260	包含層(A6区) Ⅲb層	土師器 壺	11.6	(2.3)	小片	ヨコナデ・ミガキ ヨコナデ	Hue10R5/6 赤 Hue2.5YR5/6 橙	表面に精良胎土塗布。	精良な胎土。 A・C1・Dを含む。	良好 軟質	
39 261	包含層(A3区) Ⅲ層	土師器 壺	15.4	(2.2)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue2.5YR5/4 にぶい赤褐 Hue2.5YR5/4 にぶい赤褐	表面に精良胎土塗布。	精良で砂礫少ない。 A・Gを含む。	良好 軟質	
39 262	包含層(A6区) Ⅲ層	土師器 塊	16.0	(3.0)	小片	ヨコナデ・ミガキ 回転ナデ	Hue2.5YR5/4 にぶい赤褐 Hue2.5YR5/4 にぶい赤褐	表面に精良胎土塗布。	精良で砂礫少ない。 A・F1を含む。	良好 やや硬質	
39 263	包含層(D区) 搅乱	土師器 壺	11.5	(2.9)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue10YR8/4 浅黄橙 Hue10YR8/4 浅黄橙	表面赤化。	緻密で精良な胎土。 Aを含む。	良好 軟質	
39 264	包含層 IV層	土師器 塊	12.1	(2.8)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue7.5YR6/6 橙 Hue5PB3/1 青黒	外面やや黒色化。	緻密で精良な胎土。 A・C1・Dを含む。	良好 軟質	
39 265	包含層(C4区) Ⅲ層	土師器 壺	18.9	(3.0)	小片	ヨコナデ・ミガキ ケズリ後ナデ・ミガキ	Hue10YR8/4 浅黄橙 Hue10YR8/4 浅黄橙	表面赤化。	緻密で精良な胎土。 Aを含む。	良好 軟質	
39 266	搅乱	土師器 壺	15.9	(2.7)	小片	ヨコナデ ヨコナデ	Hue5YR7/8 橙 Hue5YR7/8 橙		緻密で精良な胎土。 A・C1・F1・Gを含む。	良好 軟質	
39 267	包含層 Ⅲ層	土師器 壺底部	-	(2.5)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5YR6/8 橙 Hue7.5YR7/6 橙	底部回転ヘラ切り後ナデ	精良な胎土。 A細粒・F1をわずかに含む。	良好 軟質	
39 268	包含層(A6区) Ⅲ層	土師器 壺底部	-	(1.2)	約1/4	ヨコナデ・ハケ ヨコナデ	Hue2.5YR5/6 明赤褐 Hue10YR6/4 浅黄橙	底部回転ヘラ切り後ナデ 内面赤化。	A・F1・Gを含む。	良好 軟質	
39 269	包含層(A3区) Ⅲ層	土師器 壺底部	-	(1.0)	約1/4	回転ナデ 回転ナデ	Hue10YR6/4 にぶい黄橙 Hue10YR6/4 にぶい黄橙	底部系切り?	径1mm以下の砂礫を含む。 A細粒を多く含む。	良好 軟質	
39 270	包含層(B5区) Ⅲ層下層	土師器 壺底部	-	(9.8)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue7.5YR7/6 橙 Hue7.5YR7/6 にぶい黄	底部回転ヘラ切り後ナデ。	精良な胎土。 A・F1・Gを含む。	良好 軟質	
39 271	包含層(B4区) Ⅲ層	土師器 壺底部	-	(8.3)	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5YR5/6 明赤褐 Hue2.5YR6/6 橙	底部回転ヘラ切り後ナデ。	径3mm以下の砂礫を含む。 A・F1を含む。	良好 軟質	
39 272	包含層(F区東) Ⅲ層	土師器 壺底部	-	(8.0)	(1.2)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5YR5/6 明赤褐 Hue2.5YR5/6 明赤褐	底部回転ヘラ切り後ナデ。	径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・Gを多く含む。	良好 軟質
39 273	包含層 Ⅲ層	土師器 塊底部	-	(8.4)	(1.3)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue5YR7/6 橙 Hue5YR7/6 橙		緻密で精良な胎土。 A細粒を含む。	良好 軟質
39 274	包含層(A6区) Ⅲ層	土師器 塊底部	-	(9.8)	(2.3)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5Y5/6 明赤褐 Hue7.5YR7/6 橙	内外面丹塗りあり。	径1.5mm以下の砂礫を含む。 A細粒を多く含む。	良好 軟質
39 275	包含層(A6区) Ⅲ層	土師器 塊底部	-	(7.8)	約1/6	回転ナデ 回転ナデ	Hue2.5Y8/4 浅黄 Hue2.5Y8/4 浅黄		径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・F1・Gを含む。	良好 軟質	
39 276	包含層(B3区) Ⅲ層	土師器 塊底部	-	(9.6)	(2.0)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10YR7/4 にぶい黄橙 Hue2.5YR6/6 橙		緻密で精良な胎土。 A・細粒・D・F1を含む。	良好 軟質
39 277	包含層(B4区) Ⅲ層	土師器 壺底部	-	(11.7)	(1.6)	小片	回転ナデ 回転ナデ	Hue10YR7/4 にぶい黄橙 10YR8/4 浅黄橙		緻密で精良な胎土。 A・細粒・Dを含む。	良好 軟質
39 278	包含層(A6区) Ⅲ層	土師器 塊底部	-	(8.1)	(1.9)	約1/6	ヨコナデ ヨコナデ	Hue2.5Y8/4 浅黄 Hue2.5Y8/4 浅黄		径1mm以下の砂礫を含む。 A・C1・F1・Gを含む。	良好 軟質
40 279	包含層(A4区) Ⅲ層下層	土師器 甕	20.4	(4.8)	約1/5	ヨコナデ・ケズリ ハケ・ヨコナデ	Hue7.5YR7/6 橙 Hue7.5YR7/6 橙		径3mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・砂岩粒を多く含む。	良好 軟質	
40 280	包含層 Ⅲ層下層	土師器 甕口縁部	21.0	(4.7)	約1/5	ヨコナデ・ケズリ ハケ・ヨコナデ	Hue2.5Y7/3 浅黄 Hue5YR6/6 橙	内・外・断面に煤付着。	径0.5mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・Gを多く含む。	良好 軟質	
40 281	包含層(B5区) Ⅲ層下層	土師器 甕口縁部か	18.0	(4.4)	小片	ヨコナデ・ケズリ ハケ後ヨコナデ	Hue7.5YR7/6 橙 Hue7.5YR7/6 橙		径3mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・F1・Gを含む。	良好 軟質	
40 282	包含層(C6区) Ⅲ層下層	土師器 甕	18.7	(3.3)	約1/6	ヨコナデ・ケズリ ヨコナデ	Hue2.5Y6/3 にぶい黄 Hue7.5YR6/4 にぶい橙		径0.5mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・D・F1・Gを多く含む。	良好 軟質	
40 283	包含層(B6区) Ⅲ層	土師器 甕	23.2	(3.9)	約1/8	ヨコナデ・ケズリ ヨコナデ	Hue10YR7/4 にぶい黄橙 Hue10YR7/4 にぶい黄橙	外面に煤付着。	径1mm以下の砂礫を多く含む。 A・B・C1・F1を多く含む。	良好 軟質	
40 284	包含層(B5区) Ⅲ層下層	土師器 甕上半部	20.0	(7.1)	約1/6	ヨコナデ・ケズリ ハケ・ヨコナデ	Hue10YR6/4 にぶい黄橙 Hue10YR7/4 にぶい黄橙	外面に煤付着。内面に黑色付着物有。	径3mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1を多く含む。	良好 軟質	
40 285	包含層(F3区) Ⅲ層	土師器 甕口縁部	20.1	(6.4)	約1/4	ヨコナデ・ケズリ ハケ・ヨコナデ	Hue2.5Y8/3 浅黄 Hue5YR6/6 橙	外面に煤付着	径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・F1を含む。	良好 軟質	
40 286	包含層(C1区) Ⅲ層下層	土師器 甕or甕口縁部	30.2	(5.3)	約1/5	ヨコナデ・ケズリ ハケ・ヨコナデ	Hue7.5YR8/6 浅黄橙 Hue5YR6/6 橙		精良な胎土。 A細粒を多く含む。	良好 やや硬質	
41 287	包含層(C1区) Ⅲ層下層	土師器 甕	28.4	(5.4)	約1/5	ヨコナデ・ケズリ ヨコナデ	Hue10YR6/6 明黄褐 Hue2.5Y8/2 灰白	外面部分的に赤化。	径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・F1を多く含む。	良好 軟質	
41 288	包含層 Ⅲ層	土師器 甕口縁部	25.3	(7.4)	約1/4	ヨコナデ・ケズリ ハケ後ヨコナデ	Hue10YR6/4 にぶい黄橙 Hue10YR7/6 明黄褐	外面に煤付着。	径1.5mm以下の砂礫を多く含む。 A細粒・B・F1を含む。	良好 軟質	
41 289	包含層(A1区) Ⅲ層	土師器 甕	25.4	(9.0)	約1/5	ヨコナデ・ケズリ ハケ・ヨコナデ	Hue7.5YR7/6 橙 Hue7.5YR6/6 橙		径2mm以下の砂礫を多く含む。 A細粒・B・C1・F1を含む。	良好 軟質	
41 290	包含層 Ⅲ層下層	土師器 甕	24.9	(5.8)	約1/4	ヨコナデ・ケズリ ヨコナデ	Hue10YR6/3 にぶい黄橙 Hue2.5Y7/3 淡黄	外面に煤付着。	径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・F1を多く含む。	良好 軟質	
41 291	包含層(A4区) Ⅲ層下層	土師器 甕	26.6	(7.0)	約1/4	ヨコナデ・ケズリ ハケ後ヨコナデ	Hue2.5Y8/4 淡黄 Hue10YR3/3 暗褐	外面に煤付着。内面に黑色付着物有。	径2mm以下の砂礫を多く含む。 A・C1・F1・Gを含む。	良好 軟質	
41 292	包含層(A6区) Ⅲ層下層	土師器 甕	19.6	(2.3)	約1/5	ヨコナデ・ケズリ ヨコナデ	Hue10YR7/1 灰 Hue10YR7/1 灰	断面橙色である。	精良な胎土。 F1・Gを含む。	やや不良 軟質	
41 293	包含層 Ⅲ層	須恵器 甕底部	-	(7.9)	小片	回転ナデ タタキ後ナデ	Hue2.5Y4/2 暗黄灰 HueN6/1 灰	暗赤褐色・黒色の自然釉が付着。	精良な胎土。 砂礫をほとんど含まない。	良好 硬質	
41 294	包含層 Ⅲ層	須恵器 甕上半部	23.0	(12.5)	約1.6	タタキ・ヨコナデ タタキ・ヨコナデ	Hue7.5YR8/6 淡黄橙 Hue7.5YR8/6 淡黄橙		精良な胎土。 A細粒を含む。	やや不良 軟質	

※1 土器胎土中に含まれる砂礫に関し、以下の略号を用いた。

A：石英 B：半透明白色のメノウ質の石 C1長方形の角閃石 C2：細かな角閃石 D：金色の雲母 E：片岩 F1：暗赤褐色粒・F2暗橙色粒 G：白色砂粒・H：白色凝灰岩

※2 5段階に分けて記述した。もろい・軟質・やや軟質・やや硬質・硬質の順番に便くなる。

表8 縄文土器観察表

図番号	種類	部位	出土位置	胎土	焼成	外面		内面 調整
						調整	文様	
図43 1	縄文土器	深鉢胴部	103号溝東端	石英・角閃石・白色砂粒を多く含む。	良好・軟質	押型文施文	押型文	丁寧なナデ
図43 2	縄文土器	深鉢底部	包含層(IV層、B区)	石英・角閃石を多く含む。	良好・軟質	ナデ後施文	貝殻?似よる施文	ナデ
図43 3	縄文土器	深鉢胴部	0425B区包含層(Ⅲ層)	石英・角閃石を多く含む。	良好・軟質	ナデ後施文	貝殻?似よる施文	ナデ
図43 4	縄文土器	深鉢口縁部	E区包含層(IV層上面)	滑石細粒を多量に含む。	良好・軟質	条痕調整後口縁部突帯貼付け後施文	貝殻状工具による施文	工具ナデ
図43 5	縄文土器	深鉢?口縁部	M256ピット	石英・片岩・赤褐色粒を含む。	良好・軟質	ナデ	口縁端部に2本のタテ沈線、外側刺突文。	ナデ・指押さえ
図43 6	縄文土器	深鉢口縁部	包含層(Ⅲb層、A6区)	石英・角閃石を含む。	良好・軟質	ナデ後ミガキ	口縁部に縦方向に連続刺突文	ナデ後ミガキ
図43 7	縄文土器	深鉢口縁部	0525黒色包含層(Ⅲ層)	石英・角閃石を含む。	良好・軟質	左上がり・横方向の条痕調整	無紋	丁寧なナデ仕上げでミガキなし
図43 8	縄文土器	深鉢?口縁部	65号土坑検出面(Ⅲ層、A区)	角閃石・白色砂粒を含む。	良好・軟質	ナデ後ミガキ	端部に沈線文。工具による	ナデ後ミガキ
図43 9	縄文土器	深鉢底部	東黒色包含層(Ⅲb層、B4区)	滑石を多く含む。	良好・軟質	条痕調整後ナデ	無紋	条痕調整後ナデ
図43 10	縄文土器	深鉢底部	包含層(Ⅲ層、D区)	滑石を多く含む。	良好・軟質	条痕調整後ナデ	無紋	条痕調整後ナデ
図43 11	縄文土器	深鉢底部	黒色包含層(Ⅲ層、A区)	片岩・角閃石を多く含む。	良好・軟質	ナデ	無紋	ナデ
図43 12	縄文土器	深鉢胴部上位	299号ピット	石英・角閃石を多く含む。	良好・軟質	ナデ後施文	縄文施文の後沈線文。	工具ナデ
図43 13	縄文土器	深鉢口縁部	包含層(Ⅲb層、B3区)	石英・角閃石を多量に含む。	良好・軟質	丁寧なナデ	口縁部指押圧凹線・胴部に3条+αの押引文	工具ナデ後指ナデ
図43 14	縄文土器	深鉢頸部	包含層(Ⅲb層、A区)	石英・角閃石を多量に含む。	良好・軟質	ナデ後ミガキ	ナデ後ミガキをしてから沈線文	ナデ後ミガキ
図43 14	縄文土器	深鉢頸部・胴部	56号豎穴住居址上層・包含層(Ⅲb層、B区)	石英・角閃石を多く含む。	良好・軟質	ナデ後ミガキ	胴部に沈線文を6条+α。	工具によるナデの後ナデ*
図43 15	縄文土器	鉢頸部・胴部	包含層(Ⅲ層)	石英・角閃石を含む。	良好・軟質	ナデ後ミガキ	横方向沈線2条・波状沈線文1条	工具ナデ・指押さえ
図43 16	縄文土器	浅鉢口縁部	包含層(Ⅲb層、E区)	石英・角閃石を含む。	良好・軟質	ナデ・ミガキ	口縁部波状口縁で2条沈線	ナデ後ミガキ
図43 17	縄文土器	浅鉢口縁部	包含層(Ⅲb層、B4区)	石英・角閃石を含む。	良好・軟質	ナデ後ヨコミガキ	端部に2条の沈線	ナデ後ミガキ
図43 18	縄文土器	深鉢口縁部	139号豎穴住居内搅乱	石英・白色砂粒を含む。	良好・軟質	工具ナデ	無紋	ナデ後ミガキ
図43 19	縄文土器	深鉢口縁部	西包含層(IV層上面、D区)	石英・角閃石を含む。	良好・軟質	ナデ	無紋	ヨコナデ

## (7)まとめ

最後に0425調査地点の要点を記す。

今回の調査で検出されたのは、縄文時代と古代の遺構・遺物である。遺構は古代の豎穴住居址30軒、掘立柱建物跡2棟、溝6条、ピット、土坑が検出された。

上記遺構では、一部を除き遺物の多くが覆土中の出土で、出土状況は決して良好とは言えないが、出土遺物をもとに、各遺構の時期について述べたい。

本報告では住居址出土土器の検討と、遺構の切り合い関係をもとに、I期～IV期の4時期区分を試みた。

I期は、古相・新相の細分が可能で、74号豎穴住居址が本調査区では最古の豎穴住居址と考えられ、313号・324号豎穴住居址も、根拠に乏しいが切り合い関係などにより、この時期に該当する可能性が考えられる。37号豎穴住居址もこの時期に該当する可能性がある。新相では、1号・218号・246号豎穴住居址が該当し、4号・5号・134号・198号・284号豎穴住居址もこの時期である可能性が高い。竈が検出された豎穴住居址で見ると、I期では住居址北壁に竈を有している。

II期には、35号・36号・128(北)号・133号豎穴住居址が該当し、切り合い関係から、192号・209号豎穴住居址もこの時期の可能性がある。竈の位置は、北側に有するものが多いが、西側に有するものが混在するようになる。また、36号豎穴住居址のみは東側に竈を有している。

Ⅲ期には、56号・90号・131号・132号・184号・215号竪穴住居址が該当する。なお、2号掘立柱建物跡は、時期決定の根拠を欠くが、132号竪穴住居址に先行するのでⅠ期ないしⅡ期である可能性が高い。Ⅲ期に該当する竪穴住居址も、Ⅱ期と同様、北側に竈を有するものと西側に竈を有するものが混在している。

Ⅳ期には、139号・200号・183号竪穴住居址が該当する。139号・183号住居址は竪穴住居址堀込みのコーナー部分に竈を有する。139号・200号住居址は調査区外にのびるため全形を知り得ないが、183号住居のように、竪穴住居址の床面積は減少する傾向が見られる。竪穴住居址居住生活様式の末期的状況を示すと考えられた。竈の設置箇所は、土器から推定される時期および切り合い関係から見ると、北側の竈のものに後出して西側に竈を有するものが出現し、竪穴住居址コーナー部分に竈を設置するものが後出する。

推定暦年代は、現在の編年観に照らせば、Ⅰ期の古相が7世紀後半～末に遡る可能性があるが、概ね8世紀初頭～前葉に、Ⅱ期が8世紀前半～中葉に、Ⅲ期が8世紀後葉～9世紀初頭に、Ⅳ期が9世紀前半に比定されよう。

なお、土器では包含層であるⅢ層出土の土器の中に、黒色土器や高台の高い壇などがみられ、9世紀後半～10世紀に比定される遺物も存在し、0425調査区内の竪穴住居址が廃絶された後も、調査区周辺での人々の生活が続いていることを示唆させる。

その他、古代の出土遺物で注目されるのは、石製権の出土である。権は度量衡に関わる遺物であり、官衙址などが周辺に想定される地域であることも含め、このような遺物が出土することは興味深い。また、須恵器では、自然釉や形態の特徴から、宇城地方産の可能性があるものも多く出土している。

縄文時代では、本調査区内では遺構は未検出であるが、古代の包含層中から縄文時代に属する遺物が出土している。中には轆式など、これまで確認されていなかった時期の縄文土器もみられ、縄文時代早期末から縄文時代晚期までの連続する時期の型式が数点ずつ出土していることが注目された。

周辺には渡鹿貝塚や北久根山遺跡など、縄文時代後期に属する遺跡の存在が知られている。熊本大学黒髪地区でも縄文時代の遺物が出土することは知られていたが、縄文時代前期～中期などの時期も含めて、縄文時代を通した人々の生活の痕跡が認められたことは、遺物の量こそ少ないものの、大きな成果であった。